

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Budowa oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji : Lesznowola ul. Słoneczna i Dworkowa
Inwestor : Gmina Lesznowola
Branża : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa oświetlenia ulicznego						
1		CPV 45316110-9 Oświetlenie zewnętrzne-instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego				
1.1	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypianiem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV, 2 stanowiska	m ³	9		
1.2	KNNR 5 0723-02	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami: 1przełot = 7m ; 2przełoty pod ul Wojska Polskiego =2x15m	m	37		
1.3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III- 633m x0,4x0,8 =	m ³	202.56		
1.4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVR75	m	635		
1.5	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	202.56		
1.6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS4x25	m	642		
1.7	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5	m	30		
1.8	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych-zasilanie SOK	m	10		
1.9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS4x25- wprowadzenie kabli do słupów 34x1,5m	m	51		
1.10	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup SM-3W/E	szt.	22		
1.11	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie-wysięgnik 1 ramienny	szt.	22		
1.12	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - YDY2x2,5mm ²	kpl.przew.	22		
1.13	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OW-150	szt.	22		
1.14	KNNR 5 1007-03	Montaż oprawy do wbudowania w grunt MBF 504	kpl.	1		
1.15	KNNR 1 0306-08 z.o.2.10.1.9901-01	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	szt.	1		
1.16	KNNR 5 0412-06	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m ³ pod rozdzielnicę	szt.	1		
1.17	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - skrzynka ZK+ SL+SOK uzbrojona wg schematu	szt.	1		
1.18	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	3		
1.19	KNNR 5 0907-06	Układanie uzimów w rowach kablowych - taśma FeZn 25x4mm - słup nn - SOK	m	2		
1.20	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6		
1.21	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
1.22	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -	pomiar	23		
Razem dział: CPV 45316110-9 Oświetlenie zewnętrzne-instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: