

WÓJT
Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Załącznik Nr.... 2
do Wniosku Nr
z dnia 2016r.

**Wymagania do oceny Wniosków
o przyznanie z budżetu Gminy Lesznowola w 2016r. dotacji celowej
dla spółek wodnych przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy
Lesznowola.**

Przedmiot oceny:

Przyznanie z budżetu Gminy Lesznowola w 2016r. dotacji celowej dla spółek wodnych przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Lesznowola.

Kryterium oceny wniosków:

- Cena 100 %

Wnioski będą punktowane w skali 1-100 pkt:

**1. Mechaniczna regulacja i oczyszczenie rowów, wraz z wywozem urobku w tym:
jednostka: 1m wyregulowanego rowu.**

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 100cm – 250 cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5. W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;
- 2) wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu (do kalkulacji przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30 % powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku lub zrębkowaniem;
- 3) ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;
- 4) odmulenie dna rowu o grubości warstwy namułu 10 – 30cm (**przy wykonywaniu robót należy dobrać właściwą szerokość naczynia roboczego, aby nie dopuścić do rozkopania dna powyżej określonej szerokości.**)
- 5) usunięcie zebranego namułu z dna rowu;
- 6) rozplantowanie urobku na skarpie lub w pasie rowu;
- 7) obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;
- 8) regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;
- 9) oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa rowu lub wywieźć. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

koszt 1 mb rowu

10 Pkt.

2. Ręczna regulacja i oczyszczanie rowów, wraz z wywozem urobku, w tym:

jednostka: 1m wyregulowanego rowu

Zadanie polega na przywróceniu przekroju i głębokości rowu umożliwiające należyte funkcjonowanie rowu. Za modelowy przekrój, do którego należy doprowadzić rów uznaje się rów o przekroju trapezowym, głębokości 100cm, szerokości dna 50cm i pochyleniu skarp 1:1,5.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) uzyskanie należytego jednolitego pochylenia skarp o wartości zależnej od miejscowych warunków przy zalecanym 1:1,5;
- 2) wykoszenie rowu oraz usunięcie ewentualnych krzewów i drzew do 10 lat z trasy rowu (do kalkulacji przyjąć średnio 30 drzew na 1km rowu oraz ok. 30 % powierzchni pokrytej krzewami) wraz z wywozem urobku lub zrębkowaniem;
- 2) ścięcie i uzupełnienie nierówności skarp;
- 3) odmulenie dna rowu o grubości warstwy namułu 10 - 30cm
- 4) usunięcie zebranego namułu z dna rowu;
- 5) rozplantowanie urobku na skarpie lub w pasie rowu;
- 5) obsianie trawą skarp i dna rowu w ziemi urodzajnej;
- 7) regulację pobocza, przy którym znajduje się rów;
- 8) oczyszczenie przepustów znajdujących się na trasie rowu.

Należy również uporządkować teren robót, wywieźć i zutylizować odpady zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Materiał uzyskany z pogłębiania rowu należy, realizując polecenia zamawiającego, wbudować w inne miejsce pasa rowu lub wywieźć. Wbudowanie w inne miejsce do uzyskania właściwego przekroju będzie realizowane w ramach środków finansowych przewidzianych za regulację rowu, musi być skalkulowane w cenie jednostkowej. Wywóz i utylizację urobku należy również skalkulować w cenie jednostkowej.

koszt 1 mb rowu

10 Pkt.

3. Wymiana przepustu:

jednostka: 1mb. ułożonego przepustu

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) wykonanie wykopu z ew. rozbiórką nawierzchni i podbudowy;
- 2) usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych
- 3) uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m;
- 4) ułożenie nowych rur vipro kielichowych (materiał wykonawcy) lub oczyszczonych rur rozbiórkowych;
- 5) uszczelnienie spoin między kręgami;
- 6) wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm;
- 7) wykonanie i zagęszczenie nasypu;
- 8) porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

5 Pkt.

4. Wykonanie ścianki czołowej przepustu:

Wykonanie ścianki czołowej przepustu (beton B20):

jednostka: 1szt. ścianki wlotu lub wylotu

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m;
- 2) ustawienie szalunku;
- 3) ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem;
- 4) pielęgnacja betonu;
- 5) demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej;
- 6) wykonanie izolacji ściany;
- 7) uzupełnienie i zagęszczenie nasypów;
- 8) oczyszczenie przepustu;
- 9) regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu.

Dopuszcza się również zastosowanie elementów prefabrykowanych.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

5 Pkt.

5. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu oraz dna i brzegów rowu płytami ażurowymi betonowymi - jednostka: 1m² wzmocnionej powierzchni.

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża z regulacją pochylenia skarp;
- 2) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, grubość 10cm;
- 3) ułożenie ażurowych płyt betonowych;
- 4) wypełnienie ażurów płyt humusem z nasionami traw;
- 5) uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

koszt 1 m² wzmocnionej powierzchni

5 Pkt.

6. Ręczne koszenie rowów, w tym:

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) ręczne wykoszenie skarp rowu,
- 2) wykoszenie po 1mb po obu stronach od skarpy rowu
- 3) wygrabienie i oczyszczenie dna rowu
- 4) wywiezienie urobku,

Koszt 1mb wykoszonego rowu

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

20 Pkt.

Termin wykonania usługi tj. Ręczne koszenie rowów wraz z wyczyszczeniem dna rowu na długości 1000 mb w godzinach.

5 Pkt.

Uwaga:

Wykonawca może zaoferować termin wykonania usługi nie dłuższy niż 72 godziny (od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego).

7. Mechaniczne koszenie rowów, w tym:

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) mechaniczne wykoszenie skarp rowu,
- 2) wykoszenie po 1mb po obu stronach od skarpy rowu
- 3) wygrabienie i oczyszczenie dna rowu
- 4) wywiezienie urobku,

Koszt 1mb wykoszonego rowu

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

20 Pkt.

8. Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 50-400 mm

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku;
- 2) usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m;
- 3) wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm;
- 4) wykonanie wymaganych połączeń;
- 5) wykonanie otuliny z geowłókniny;
- 6) wykonanie obsypki filtracyjnej;
- 7) uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezonego gruntu niespoistego;
- 8) porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
- 9) wskazanie niedrożnych odcinków między studniami;
- 10) udrożnienie rur ręczne lub mechaniczne (WUKO);
- 11) sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami;
- 12) porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

5 Pkt.

9. Naprawa i czyszczenie melioracji o średnicy Ø 50-400 mm w drogach

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) wykonanie wykopu o głębokości do 3,0m z wywozem urobku;
- 2) usunięcie ew. korzeni w pasie o szerokości min. 1,0m;

- 3) wykonanie podłoża z pospółki, grubość warstwy 20cm;
- 4) wykonanie wymaganych połączeń;
- 5) wykonanie otuliny z geowłókniny;
- 6) wykonanie obsypki filtracyjnej;
- 7) uzupełnienie i zagęszczenie nasypu z dowiezionego gruntu niespoistego;
- 8) porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
- 9) wskazanie niedrożnych odcinków między studniami;
- 10) udrożnienie rur ręczne lub mechaniczne (WUKO);
- 11) wykonanie przecisku $\varnothing$ 50-160mm i długości do 12m
- 12) wykonanie nowej studzienki $\varnothing$ 80 – 1200 mm
- 13) sprawdzenie połączeń kolektora ze studzienkami;

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

5 Pkt.

10. Oczyszczenie lub naprawa niedrożnych studni $\varnothing$ 80 – 1200mm , głębokość do 3,00m,

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) usunięcie zebranego namułu i ew. korzeni;
- 2) uzupełnienie podłoża ze żwiru do grubości 0,20m;
- 3) wykonanie warstwy filtracyjnej z materiału kamiennego, grubość warstwy 30cm, z przekładką z geowłókniny;
- 4) założenie pokrywy;
- 5) wymianę uszkodzonych kręgów ;
- 6) czyszczenie wlotów i wylotów;
- 7) porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zdecydować o zmianie powyższych zaleceń przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.

5 Pkt.

11. Faszynowanie brzegów rowów;

W ramach tej pozycji należy skalkulować:

- 1) faszynowanie rowu przy użyciu kieszki faszynowej wiklinowej o średnicy 15 – 20cm.
- 2) mocowanie faszyny przy użyciu palików drewnianych o średnicy 6-8 cm i dł. ok. 100cm.

Koszt 1 mb faszynowanego rowu 5 Pkt.

Łączna maksymalna ilość punktów do otrzymania

100 pkt.

WŁÓDZIMIERZ BATYSKI

1. **Wisk-Belyuk-Wask**

RAZEM

Data:

(podpis osoby upoważnionej)