


Nr.pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Podłoga	Wysokość pom.(m)	Sufit	Ściany
0.1	hol (strefa rodzica)	24,50	pl.gres	3,10	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.2	WC rodziców i NPS	8,30	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.3	sala ćwiczeń 1	45,80	wykładzina sportowa	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.4	magazyn sali ćwiczeń 1	7,30	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.5	sala oddziału 1	58,90	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.6	łazienka oddziału 1	11,60	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.7	szatnia oddziału 1	9,20	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.8	magazyn oddziału 1	4,40	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.9	sala oddziału 2	65,70	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.10	łazienka oddziału 2	14,00	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.11	szatnia oddziału 2	9,20	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.12	magazyn oddziału 2	4,40	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.13	sala oddziału 3	59,50	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.14	łazienka oddziału 3	11,80	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.15	szatnia oddziału 3	9,50	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.16	magazyn oddziału 3	4,20	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.17	komunikacja	19,30	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.18	sala oddziału 4	65,70	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.19	łazienka oddziału 4	14,00	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.20	szatnia oddziału 4	9,20	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.21	magazyn oddziału 4	4,30	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.22	sala oddziału 5	57,20	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.23	łazienka oddziału 5	11,80	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.24	szatnia oddziału 5	9,50	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.25	magazyn oddziału 5	4,70	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.26	pom. intendencki	10,30	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.27	WC sprzątaczk	2,70	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura do 2.0m
0.28	pom.porządkowe	2,70	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura do 2.0m
0.29	sala ćwiczeń 2	52,20	wykładzina sportowa	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.30	WC sali ćwiczeń 2	4,90	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.31	magazyn sali ćwiczeń 2	5,00	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.31a	pom.rozdzelnik główny i pot.	4,10	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.32	przedczon	7,30	pl.gres	3,10	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.33	WC zewnętrzne	5,00	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.34	komunikacja	12,80	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.35	komunikacja do kuchni	2,80	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	glazura do 2.0m
0.36	pom.personelu kuchni	5,30	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura do 2.0m
0.37	WC personelu kuchni	4,40	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.38	magazyn warzyw	2,90	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	glazura na pełną wysokość
0.39	magazyn zewnetrzny	15,30	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	glazura na pełną wysokość
0.40	pom.za odpady kuchenne	1,60	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	glazura na pełną wysokość
0.41	przegl.więgne warzyw	6,40	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	glazura na pełną wysokość
0.42	mag.suchych i chłodnia	5,30	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	glazura na pełną wysokość
0.43	szatnia personelu kuchni	2,10	pl.gres	3,80	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.44	zmywalnia	5,70	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	glazura na pełną wysokość
0.45	pom.nycia bemaów	2,60	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	glazura na pełną wysokość
0.46	kuchnia właściwa	45,30	pl.gres	3,80	tynek cem.-wap.	glazura na pełną wysokość
0.47	strefa zajęć iody.wid.	9,20	wykładzina obiektova	3,10	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.48	pom. miedzyczne	9,90	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.49	pom. logopedypsychołoga	11,40	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.50	WC dzieci	2,60	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.51	WC opiekunów	2,70	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.52	sala oddziału 6	64,10	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.53	łazienka oddziału 6	1,10	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.54	szatnia oddziału 6	8,30	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.55	magazyn oddziału 6	3,60	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.56	sala oddziału 7	68,70	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	glazura na pełną wysokość
0.57	łazienka oddziału 7	8,10	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.58	szatnia oddziału 7	8,30	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.59	magazyn oddziału 7	3,60	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.60	świetlica	127,90	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.61	pom. porządkowe	2,90	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	glazura do 2.0m
0.62	pom. socjalne	7,80	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	glazura do 2.0m
0.63	magazyn świetlicy	4,30	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.64	pom.socjalne sprzątaczk	7,00	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura do 2.0m
0.65	hol świetlicy	22,70	pl.gres	3,10	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.66	WC modułowe	4,80	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.67	WC NPS	6,80	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.68	szatnia opiekunów	8,00	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.69	WC opiekunów	3,70	pl.gres	-	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.70	klatka schodowa	23,60	pl.gres	-	tynek cem.-wap.	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.71	sala oddziału 8	9,30	wykładzina obiektova	3,10	plakusacyjne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.72	łazienka oddziału 8	9,30	pl.gres	2,70	pl.mineralne	glazura na pełną wysokość
0.73	szatnia oddziału 8	9,30	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.74	magazyn oddziału 8	3,40	wykładzina obiektova	2,70	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
0.75	komunikacja	69,90	wykładzina obiektova	3,10	pl.mineralne	tynek cem.-wap.kl III-gładz
RAZEM		1 420.10				

Oznaczenie	Nazwa urządzenia	Oznaczenie	Nazwa urządzenia
T.1	bemaz z szafką podgrzewaną mobilny 2x1/1GN	T.26	regal gretingowy 4-półkowy (ociekaacz)
T.2	umywalka	T.27	pojemniki na odpadki
T.3	piec konwekcyjno-parowy 10x1/1GN	T.28	stół z basenem
*	zmięczacz wody do pieca k-p	T.29	stół szkieletowy
T.4	stół z półką-podstawa pod piec k-p	T.30	stół szkieletowy
T.5	okap wyciągowy przysięsny do piecy k-p	T.31	taboret gazowy
T.6	szafa przelodowa	T.32	kuchenska 6-palmikowa gazowa
T.7	stół tygodlowy	T.33	patelnia wychylna gazowa
T.8	zmywarka kapturowa	T.34	nadstawka neutralna
*	zmięczacz wody do zmywarki	T.35	obieraczka do ziemniaków ze zbieraczem miazgi
T.9	okap kondensacyjny	T.36	naświetlacz do jaja
T.10	bateria prysznicowa	T.37	stół ze zlewem 1-komorowym
T.11	wózek do segregacji odpadów	T.38	półka wisząca
T.12	stół zalewowy ze zlewem 2-komorowym	T.39	stół ze zlewem 2-komorowym
T.13	wózek na pojemniki GN	T.40	półka wisząca
T.14	zlew	T.41	szafa chłodnicza do przechowywania jaj
T.15	półka wisząca	T.42	szafa chłodnicza na ryby
T.16	urządzenie do czyszczenia na mokro i sucha/obrotowe na wode 28 i 15L, wystawka doczołowa, kuwek 4L, mop kompletny, uchwyty na worek na odpady, zestaw do zmiatania	T.43	regal podstawowy
T.17	szafa chłodnicza	T.44	paleta magazynowa
T.18L	stół szkieletowy ze zlewem 1-komor. (lewy)	T.45	waga pomostowa
T.19	stół jzdny roboczy z półką	T.46	podstawa korpusowa otwarta
T.20P	stół chłodniczy (agregat po prawej)	T.47	stanowisko neutralne
T20L	stół chłodniczy (agregat po lewej)	T.48	okap wyciągowy
T.21	szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi	T.49	stół korpusowy z szafką otwartą
T.22	stół korpusowy z szafką otwartą	T.50	chłodziarka do odpadów 240L
T.23	nadstawka neutralna podwójna	T.51	kocioł wazelný 150l gazowy
T.24	stół korpusowy z szafką otwartą	T.52	urządzenia do mycia wózków(wsp.giętki, szczotki różnej długości, zasobnik na płyn, końcówka na wąż)
T.25	stół korpusowy z drzwiami skrzydłowymi	T.53	maszyna do mielenia mięsa



RSZUT PARTERU

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Działo-Jagińska
Wiktorów 50, 98-350 Biela

Projektant:
mgr inż. arch.
Anna Działo-Jagińska
spec.architektura

Sprawdzający:

nr rysunku:
A-1

skala:
1:100

data:
06.2017r

Temat:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA OGNIEMNO ZE ŚWIETLICĄ WIELKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: PARKING, STROD WYWENTRZENIE, HYDRANT ZEWNĘTRZNY, OŚWIETLENIE TERENU Z WYWENTRZENIEM, LAMPY ZASILANE Z OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO Z WYWENTRZENIEM, INSTALACJA GAZOWA, PRZEDSIĘWZIENIA URZĄDZENIA WYKONAWCZYCH SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZANIACH

Lokalizacja: Wólka Kosowska, dz. nr ew. 121/5, 121/2, ul. Leśniczowska, gm. Leśniczowska 05-506
Inwestor: Gmina Leśniczowska, ul. Główna 60, 05-506 Leśniczowska
Tytuł rys.: Rzut parteru

RBANSA - ARCHITECTURA