

Wykonać 1 szt.

1. Płyta żelbetowa gr.15cm zwieńczona na ścianach wieńcem żelbetowym -4#12. o wysokości 25cm.
2. Deskowanie demontować po 21 dniach od wykonania stropu.

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]			
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	RB500W			
						St0S-b Ø6	Ø12	Ø16	
1	12	5720	33	1	33		188,76		
2	12	5710	34	1	34		194,14		
3	12	10400	13	1	13		135,20		
4	12	10470	13	1	13		136,11		
5	12	1500	20	1	20		30,00		
6	12	10400	9	1	9		93,60		
7	12	5350	12	1	12		64,20		
8	16	10400	4	1	4			41,60	
9	6	1200	53	1	53	63,60			
10	6	900	109	1	109	98,10			
Długość całkowita wg średnic						[m]	161,6	842,1	41,6
Masa 1mb pręta						[kg/m]	0,222	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic						[kg]	35,9	747,8	65,6
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	35,9	813,4	
Masa całkowita						[kg]	850		

Przekrój A-A

PŁYTA ŻELBETOWA PL-2.01

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZA "deem" Anna Dziuba-Jagłajska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: mgr inż. Adrian Szawkowski	upr. MAZ.1188/19/03/19 MAZ.18/02/36/1
Temat: PROJEKT WYKONAWCZY			
Temat: BUDOWA BUDYNKU PRZESŁONKO GŁOWNEGO ZE ŚWIEŁCIĄ WIELKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PARKING, OGRZEWIENIE, WENTYLACJĘ, HYDRAUR ZDZWIĘCZONĄ, OŚWIETLENIE TERENU Z WENTYLACJĄ, LINIA ZASILAJĄCA KOTŁOWNIĄ, GAZOWĄ Z WYMONTOWANĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, PRZEBUDOWA IZOLACJI MELIORACJI WODNYCH Z WYKONANĄ KOLYBACJĄ Z PROJEKTOWANĄ BUDYNKOWĄ PRZESŁONKĄ			nr rysunku: K-27
data: 06.2017r.	Lokalizacja: Wólka Kosowska, dz nr ew. 12113, 12112, ul Nadzieczna, gm. Lesznowola 05-006 kod poc. 0031 Wólka Kosowska, jedn. ewid. 141803, 2 Lesznowola		
	Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Główna 60, 05-006 Lesznowola		
	Tytuł rys.: Płyta zabetonowa PL-2		
	RAMA KONSTRUKCJA		
			skala: 1:20