


Płyta żelbetowa PL-2.03

Wykonać 1 szt.



1. Płyta żelbetowa gr.12cm zwieńczona na ścianach wieńcem żelbetowym –4#12. o wysokości 25cm.
2. Deskowanie demontować po 21 dniach od wykonania stropu.
3. Betonować razem z płytą PL-2.02.

Beton C30/37 (B37)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina c_{nom} =25 mm

PŁYTA ŻELBETOWA PL-2.03

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: mgr inż. Adrian Szalkowski	SP2 AAZ/0189/PBB/11 AAZ/60/0236/13
PROJEKT WYKONAWCZY			
Temat: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PARKING, DRÓG WYKONAWCZĄ, HYDRANT ZEMNĄ, OŚWIETLENIE TERENU Z WYKONAWCZĄ, LINIA ZASILAJĄCA ORAZ KOTŁOWNIA GAZOWA Z WYKONAWCZĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, PRZEBUDOWA URZĄDZENIE MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH KOLIBUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ BUDYNKEM PRZEDSZKOLA		nr rysunku: K-29	
data: 06.2017r.		skala: 1:20	
Lokalizacja: Wólka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, ul.Nasroczeńska, g.m. Lesznowola 05-506 obręb: 0031 Wólka Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola		Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Główna 60, 05-506 Lesznowola	
Tytuł rys.: Płyta żelbetowa PL-2.03		BRANŻA: KONSTRUKCJA	