

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ul. Leśnej
na odc. ul. Graniczna - ul. Końcowa
w Magdalence, gm. Lesznowola

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A.Roboty pomiarowe CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy remoncie ulicy w terenie równinnym	km	1,753		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe CPV: 45111100-9				
2.	KNNR nr 6 0805-0600 D.01.02.04	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	15		
3.	KNNR nr 6 0805-0500 D.01.02.04	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	5		
4.	KNNR nr 6 0806-0200 D.01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	40		
5.	KNNR nr 6 0802-0600 D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu grub. 15 cm	m2	120		
6.	KNNR nr 6 0802-0100 D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub. 15 cm	m2	10		
7.	KNR 4-04 1103-0100 1103-0400 1103-0500 D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami do 5t na odległość do 15 km	m3	27		
					RAZEM:	
		II. ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0				
8.	KNNR nr 1 0201-0500 0407-0100 D.02.00.00	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I - II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 1 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie	m3	230		
9.	KNNR nr 1 0201-0600 0208-0200 D.02.00.00	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. 15 km	m3	4125		
10.	KNNR nr 1 0218-0200 D.02.00.00	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	8367		
11.	KNNR nr 1 0501-0200 D.02.00.00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	4125		
12.	KNNR nr 1 0507-0100 D.06.01.01	Wykonanie trawników wraz z humusowaniem warstwą 5 cm i obsianiem	m2	400		
					RAZEM:	
		III. PODBUDOWA CPV: 45233300-2				
13.	KNNR nr 6 0104-0300 D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	7622		

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ul. Leśnej
na odc. ul. Graniczna - ul. Końcowa
w Magdalence, gm. Lesznowola

14.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	7622		
15.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	745		
16.	KNNR nr 6 0108-0200	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	Mg	110		
					RAZEM:	
		IV. NAWIERZCHNIA CPV: 45233253-7				
17.	KNNR nr 6 0502-0300 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	7622		
18.	KNNR nr 6 0502-0301 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	745		
19.	KNNR nr 6 D.05.03.11	Frezowanie na głęb. 2 cm z odwiezieniem urobku na 1 km	m2	2643		
20.	KNNR nr 6 1005-0500 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej	m2	2643		
21.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem	m2	2643		
22.	KNNR nr 6 0308-0301 0308-0308 D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm	m2	2643		
23.	KNNR nr 6 0309-0201 0309-0208 D.05.03.23	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm	m2	2643		
					RAZEM:	
		V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
24.	KNNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu kl. B-10	m3	160		
25.	KNNR nr 6 0401-0300 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm	m	2433		
					RAZEM:	
		VI. CHODNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233100-0; 45233253-7				
26.	KNNR nr 6 0101-0110 D.04.04.01	Wykonanie koryta na głęb. 15 cm w gruntach kat. II-IV	m2	4125		
27.	KNNR nr 6 0112-0500 D.04.04.01	Warstwa podbudowy z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4125		
28.	KNNR nr 6 0502-0100 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej układane na podsypce z piasku grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	4125		

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ul. Leśnej
na odc. ul. Graniczna - ul. Końcowa
w Magdalence, gm. Lesznówola

29.	KNNR nr 6 0404-0400 D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na warstwie piasku	m	1727		
					RAZEM:	
		VII. OZNAKOWANIE CPV: 45233290-5				
30.	KNNR nr 6 0702-0500 D.07.01.01	Tablice znaków	szt	82		
31.	KNNR nr 6 0702-0101 D.07.01.01	Słupki do znaków	szt	38		
32.	KNNR nr 6 0705-0301 D.07.02.01	Malowanie linii przerywanych farbą chlorokauczkową	m2	50		
33.	KNNR nr 6 0705-0601 D.07.02.01	Malowanie przejść dla pieszych farbą chlorokauczkową	m2	65		
					RAZEM:	
		VIII. ROBOTY RÓŻNE CPV: 45233141-5				
34.	KNR 0231 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory gazowe i wodociągowe	szt	45		
35.	KNNR nr 1 0101-0300 0101-0100 0200-0300 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16 - 35 cm wraz z karczowaniem i odwiezieniem na odl. 2 km	szt	22		
36.	KNNR nr 1 0101-0300 0101-0100 0200-0300 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36 - 45 cm wraz z karczowaniem i odwiezieniem na odl. 2 km	szt	13		
					RAZEM:	
		IX. UL. WĄSKA				
37.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy remoncie ulicy w terenie równinnym	km	0,125		
38.	KNNR nr 1 0201-0600 0208-0200 D.02.00.00	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. 15 km	m3	250		
39.	KNNR nr 6 0104-0300 D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	565		
40.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	565		
41.	KNNR nr 6 0502-0300 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	565		
42.	KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu kl. B-10	m3	18		
43.	KNNR nr 6 0401-0300 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm	m	240		

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ul. Leśnej
na odc. ul. Graniczna - ul. Końcowa
w Magdalence, gm. Lesznowola

44.	KNNR nr 6 0702-0500 D.07.01.01	Tablice znaków	szt	6		
45.	KNNR nr 6 0702-0101 D.07.01.01	Słupki do znaków	szt	2		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT:	