

Lp.	Numer pozycji przedm.	Numer Specyf. Techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
*		D.01.01.00	Odtworzenie trasy w terenie	—	—	—	—
1	1	D.01.01.02	Wytyczenie obiektu inżynierskiego	km	0,01		
*		D.01.02.00	Roboty przygotowawcze	—	—	—	—
*	2	D.01.02.03	Wyburzenie obiektów budowlanych	—	—	—	—
2			- demontaż balustrad, z wywozem	m	10,6		
3			- demontaż stalowej rury osłonowej, z wywozem	m	10,0		
4			- rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych, z wywozem gruzu	m3	8,95		
5			- skucie górnej powierzchni płyty na głęb. 2 - 4 cm, z wywozem gruzu	m3	1,4		
6			- rozbiórka nawierzchni asfaltowej, z wywozem	m2	55,2		
7			- rozbiórka izolacji, z wywozem	m2	31,2		
		M.11.00.00	FUNDAMENTOWANIE	—	—	—	—
*		M.11.01.00	Roboty ziemne pod fundamenty	—	—	—	—
8	3	M.11.01.01	Wykop pod ławy fundamentowe w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem	m3	19,2		
9	4	M.11.01.02	Wykop pod ławy fundamentowe w gruncie spoistym wraz z umocnieniem	m3	21,1		
10			- wbicie ścianki szczelnej na głęb. 4,0 m (do wyciągnięcia)	m	15,4		
11			- wbicie ścianki szczelnej na głęb. 6,0 m (do wyciągnięcia)	m	9,0		
12	5	M.11.01.04	Zasypanie wykopów pod ławy fundamentowe, przestrzeni za przyczółkami, ułożenie warstwy gruntu nieprzepuszczalnego oraz ukształtowanie skarp i stożków wraz z zagęszczeniem	m3	97,6		
		M.12.00.00	ZBROJENIE	—	—	—	—
*		M.12.01.00	Stal zbrojeniowa	—	—	—	—
13	6	M.12.01.02	Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, 18G2-b	kg	3 375		

Lp.	Numer pozycji przedm.	Numer Specyf. Techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
		M.13.00.00	BETON	—	—	—	—
*		M.13.01.00	Beton konstrukcyjny	—	—	—	—
14	7	M.13.01.01	Beton fundamentów klasy B30 w deskowaniu	m3	5,7		
15	8	M.13.01.03	Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm	m3	3,7		
16	9	M.13.01.04	Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości ≥ 60 cm	m3	5,5		
17	10	M.13.01.05	Beton ustroju niosącego klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm	m3	7,2		
18	11	M.13.01.07	Beton obustronnych zabudów chodnikowych klasy B30 w elementach o grubości < 60 cm	m3	5,1		
*		M.13.02.00	Beton niekonstrukcyjny	—	—	—	—
19	12	M.13.02.02	Beton klasy poniżej B25 bez deskowania	m3	7,4		
		M.15.00.00	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
*		M.15.01.00	Izolacja cienka	—	—	—	—
20	13	M.15.01.02	Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym	m2	38,0		
*		M.15.02.00	Izolacja gruba	—	—	—	—
21	14	M.15.02.03	Izolacja z papy zgrzewalnej grubości powyżej 0.5 cm	m2	50,6		
		M.15.03.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
22	15	M.15.03.01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16. Warstwa wiążąca grub. 5,5 cm	m2	56,1		
23	16	M.15.03.02	Nawierzchnia z mieszanki SMA 0/12,8. Warstwa ścieralna grub. 4 cm	m2	56,1		
24	17	M.15.03.04	Nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa na chodnikach	m2	20,7		
		M.16.00.00	ODWODNIENIE	—	—	—	—
*	18	M.16.01.03	Sączki i drenaże odwadniające izolację oraz pod płytą przejściową	—	—	—	—
25			- sączki	szt.	6		
26			- drenaże podłużne	m	10,4		
		M.19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	—	—	—	—
27	19	M.19.01.01	Krawężnik mostowy kamienny 20x18 cm	m	17,0		

Lp.	Numer pozycji przedm.	Numer Specyf. Techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	20	M.19.01.02	Bariery ochronne na obiektach mostowych	m	37,5		
29	21	M.19.01.03	Bariero-poręczce na obiektach mostowych	m	16,0		
		M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE	—	—	—	—
*		M.20.01.00	Roboty różne	—	—	—	—
*	22	M.20.01.09	Prace naprawcze i odtworzeniowe	—	—	—	—
30			- odtworzenie górnej warstwy płyty zaprawą PCC	m2	34,2		
31			- szpachlowanie powierzchni betonu zaprawą PCC	m2	38,8		
32			- naprawa ubytków o głęb. powyżej 10 cm betonem klasy B30	m2	11,6		
33	23	M.20.01.10	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań	m2	76,7		
*		M.20.04.00	Roboty dodatkowe	—	—	—	—
*	24	M.20.04.02	Umocnienie dna i brzegów rzeki	—	—	—	—
34			- płyty typu IOMB o wym. 100x75x12cm	m2	25,5		
35			- narzut kamienny grub. 20 cm	m2	44,0		
OGÓLEM WARTOŚĆ NETTO							