Zestawienie pomieszczeń							
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)	Wys. pom.(m)	Podłoga	Sufit	Ściany	Stan
A.01	przedsionek	6.30	3.30	pł. gres	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.02	komunikacja	271.60	3.30	pł. gres/ parkiet	bez zmian	bez zmian	przebudowa
A.03	dyżurka	10.60	3.30	wykładz. obiekt.	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.04	szatnie	35.80	3.30	pł. gres	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.05	szatnie	36.40	3.30	pł. gres	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.06	szatnie	11.00	3.30	pł. gres	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.07	szatnie	12.00	3.30	pł. gres	bez zmian	bez zmian	zmiana funkcji
A.08	szatnie	8.00	3.30	pł. gres	bez zmian	bez zmian	przebudowa
A.09	pom. wodomierza	8.40	3.30	pł. gres	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.010	szatnia	6.80	3.30	pł. gres	bez zmian	bez zmian	przebudowa
A.011	łazienka	10.50	3.30	pł. ceramiczne	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.012	WC personelu	3.40	2.50	pł. ceramiczne	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.013	łazienka	13.70	3.30	pł. ceramiczne	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.014	łazienka	4.90	2.50	pł. ceramiczne	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.015	świetlica	71.80	3.30	parkiet	bez zmian	bez zmian	zmiana funkcji
A.016	świetlica	53.90	3.30	parkiet	bez zmian	bez zmian	zmiana funkcji
A.017	pom. kierownika admini.	11.90	3.30	wykładz.obiekt	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.018	pom. biurowe	7.40	3.30	wykładz.obiekt	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.019	pom.socjalne	7.30	3.30	płytki gres	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.020	pom. z-ca dyrektora	34.30	3.30	wykładz. obiekt.	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.021	pom. dyrektora	22.40	3.30	wykładz. obiekt.	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.022	sekretariat	16.90	3.30	wykładz. obiekt.	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.023	pom.socjalne	4.60	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.024	pokój spotkań	7.90	3.30	wykładz.obiekt.	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.025	punkt kasowy	7.50	3.30	wykładz.obiekt.	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
A.026	kotłownia gazowa	43.40	3.30	pł. gres	bez zmian	bez zmian	bez zmian
A.027	pom. socjalne	16.20	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	zmiana funkcji
A.028	szatnia	79.10	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	tynk cem.-wap. + gładź gipsowa	przebudowa
RAZEM		863.20					



	ściany murowane, zamurowania projektowane
	ściany murowane istniejące
	elementy żelbetowe projektowane
	ściany do wyburzenia
	stolarka, armatura do usunięcia
	izolacja przeciwwilgociowa
	Izolacja termiczna

RZUT PARTERU - SEGMENT A

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant: mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura		UPr Zk/ LOOKK/ 201 LO - 0769
	Sprawdził:		

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WICZNA

Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Leszno

Inwestor: Gmina Leszno, ul. Gminna 60, 05-506 Leszno

Tytuł rys.: Rzut parteru- segment A

RAMPA - ARCHITEKTURA

data: 12.2017r	nr rysunku: AG-1	skala: 1:50