PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jagiińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	inż. Bolesław Kuśtek upr. do proj. w specjalności telekomunikacyjnej		

Nazwa przedmiotu zamówienia:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
	BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA MICZNA
Tytuł projektu:	architektoniczno-budowlanego:
	NOWOBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZTERECH ODDZIAŁACH WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY, BUDOWA WEWNĘTRZNA PARKINGU, ŁĄCZNIKIEM DWUZ BUDOWNI I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO DWUZ CZĘŚCI OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
Lokalizacja:	05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 3135/6, 3/47, 3135/4, 3135/7, 3135/8, 3/2, 3/7, 3/40, obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 14 1602_2 Leszno wola.
Inwestor:	Gmina Leszno wola, ul. Gminna 60, 05-506 Leszno wola
Tytuł rys.:	TRASY KORYT KABLOWYCH. RZUT I PIĘTRA.
	BRANŻA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - instalacje niskoprądowe

data:	**12.2017r**	
nr rysunku:	**EN-08**	
skala:	**1:100**	

Należy doprowadzić korytko wraz z kablem światłowodowym do istniejącej serwerowni.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 3593,60m²
SKALA 1-100

Nr.pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Podłoga	Wysokość pom.(m)
1.1	klatka schodowa 1	27,90	płytki gres	-
1.2	komunikacja	170,4	wykładzina ceramiczna	3,10
1.3	sala i-przestrzeni for.-ekstr.	51,30	wykładzina ceramiczna	3,10
1.4	sala p-przestrzeni for.ogólnych	51,30	wykładzina ceramiczna	3,10
1.5	sala dydaktyczna 3	51,30	wykładzina ceramiczna	3,10
1.6	WC dziewcząt	24,60	płytki gres	2,70
1.7	WC chłopców	22,50	płytki gres	2,70
1.8	sala dydaktyczna 4	58,6	wykładzina ceramiczna	3,10
1.9	pom. logopedy	15,10	wykładzina ceramiczna	2,70
1.10	pokój nauczycieli	53,10	wykładzina ceramiczna	2,70
1.11	pom. logopedy	18,10	wykładzina ceramiczna	2,70
1.12	WC nauczycieli	4,90	płytki gres	2,70
1.13	WC NIS	5,70	płytki gres	2,70
1.14	pom. porządkowe	4,00	płytki gres	2,70
1.15	biblioteka	61,60	wykładzina ceramiczna	3,10
1.16	sala dydaktyczna 5	61,60	wykładzina ceramiczna	3,10
1.17	komunikacja	90,50	wykładzina ceramiczna	3,10
1.18	sala dydaktyczna 6	59,40	wykładzina ceramiczna	3,10
1.19	sala dydaktyczna 7	57,20	wykładzina ceramiczna	3,10
1.20	klatka schodowa 2	29,00	płytki gres	
1.21	łącznik	56,10	wykładzina ceramiczna	
	RAZEM	912,30		