KLATKA SCHODOWA NR 2 - RZUT PARTERU



KLATKA SCHODOWA NR 2 - RZUT I PIĘTRA



KLATKA SCHODOWA NR 2 - RZUT II PIĘTRA



KLATKA SCHODOWA NR 2 - PRZEKRÓJ D-D



Opis zastosowanej klapy oddymiającej:
Klapa Mercor mcr Prolight o wymiarze 150x160 cm jednoskrzydłowa z owiewkami i kierownicą, o powierzchni czynnej oddymiania 1,92m2. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy klap dymowych stanowi siłownik elektryczny 8A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. Klapa z funkcją przewietrzania.



Nr.pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Podłoga
0.36	klatka schodowa nr 2	38.00	płytki gres
1.20	klatka schodowa nr 2	28.60	płytki gres
2.20	klatka schodowa nr 2	0.00	płytki gres

LEGENDA

- PRZYCISK ODDYMIANIA RT42
- PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT43U-PL Z OBUDOWĄ AP-LT
- CZUJKA DYMU
- N SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglińska
Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant: mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura
Sprawdził:
upr 26/ LOOKK/ 2012 LO - 0769

data: **12.2017r**

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamówienia:
BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA

Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ

Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytuł rys.: Oddymianie - klatka schodowa nr 2

BRANŻA - ARCHITEKTURA, ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

nr rysunku: **O-2**

skala: **1:100**