

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)	Wys. pom.(m)	Podłoga	Sufit	Ściany
C.01	pom. dostaw	3.60	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.02	pom. na odpady	6.50	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura
C.03	komunikacja	38.30	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.04	obróbka jaj	3.60	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.05	pralnia	3.60	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.06	magazyn suchyh	10.00	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura
C.07	magazyn warzyw	11.80	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura
C.08	obróbka warzyw	10.30	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura
C.09	chłodnie	12.40	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.010	kierownik stołówki	12.20	3.30	wykładz.obiekt.	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.011	pom. porcjowe	2.40	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.012	pom. socjalne	12.20	3.30	wykładzina obiektowa	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.013	łazienka	7.90	3.30	pł.gres	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.014	kuchnia główna	89.10	3.30	pł.gres	tynk cem.-wap.	glazura
C.015	zmywalnia naczyń	19.40	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura
C.016	magazyn naczyń	7.00	3.30	pł. gres	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.017	jadalnia	121.30	3.30	pł. gres	płyty dźwiękochłonne	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.018	magazynek	1.60	3.30	pł.gres	tynk cem.-wap.	glazura(do +2,00m)+ tynk cem.-wap.+gips
C.019	komunikacja	95.20	3.30	parkiet	tynk cem.-wap.	-
C.020	szatnia szkodowa	17.00	-	pł. gres	tynk cem.-wap.	-
C.021	łazienka	10.50	3.30	pł. ceramiczne	tynk cem.-wap.	-
C.022	łazienka	10.30	3.30	pł. ceramiczne	tynk cem.-wap.	-
C.023	pracownia	52.90	3.30	parkiet	tynk cem.-wap.	-
C.024	pracownia	53.80	3.30	parkiet	tynk cem.-wap.	-
C.025	gabinet z-ca dyrektora	17.50	3.30	wykładz. materiał.	tynk cem.-wap.	-
C.026	gabinet z-ca dyrektora	10.30	3.30	wykładz. materiał.	tynk cem.-wap.	-
C.027	WC personelu	3.00	2.50	pł. ceramiczne	-	-
C.028	pom. porcjowe	4.20	2.50	pł. ceramiczne	-	-
C.029	pokój nauczycieli	18.40	3.30	wykładz. materiał.	tynk cem.-wap.	-
C.030	aula	74.20	3.30	parkiet	tynk cem.-wap.	-
	RAZEM	738.70				

Nr.	Nazwa urządzenia	Wymiar	Sztuk	Stan
T.1	Chłodnia warzyw	75x160cm	1	istniejące
T.2	Waga magazynowa	70x80cm	1+1	1 istn.+1projekt.
T.3	Obieraczka do ziemniaków ze zbieraczem miazgi	47x47cm	1	projektowana
T.4	beson, odmiana lewa, wymiary komory 90x80cm	120x80cm	1	projektowany
T.5	bateria zlewozmiekowa		1	projektowana
T.6	stół szlakietowy	150x80cm	1	projektowany
T.7	lodówka kuchenna	60x65x185cm	1	projektowana
T.8	wózek transportowy	38x55cm	2	projektowany
T.9	pojemnik na odpadki		1	projektowany
T.10	szafa chłodnicza	140x80cm	2	istniejące
T.11	szafa chłodnicza	175x80cm	2+1	2 wym.+1 projekt.
T.12	regał podawczy	120x80cm	12	projektowany
T.13	paleta aluminiowa	80x60cm	5	projektowany
T.14	stół ze zlewem 1 komorowym	120x70cm	1	projektowany
T.15	szafka wiszaca	120x30cm	1	projektowana
T.16	nadwietlacz do jaj		1	projektowane
T.17	szafa chłodnicza do przechowywania jaj	90x80cm	1	projektowane
T.18	okap kondensacyjny		2	projektowany
T.19	zlew gospodarczy	60x80cm	1	projektowany
T.20	urządzenie do czyszczenia na mokro i sucho		1	projektowany
T.21	stół przyścienny z drzwiami przesuwnymi	150x60cm	3+1	3 istn.+ 1 projekt.
T.22	szafka wiszaca z drzwiami	100x30cm	2+1	2 istn.+1 projekt.
T.23	stół z półką	150x70cm	3+1	3 istn.+1 projekt.
T.24	stół z dziurą na odpady	110x70cm	1	istniejący
T.25	kuchenka mikrofalowa		1	istniejąca
T.26	stół przyścienny z dwoma szufladami	100x70cm	1	wymiana
T.27	stół ze zlewem dwukomorowym	100x70cm	1+1	1 wym.+1 projekt.
T.28	stół ze zlewem jednokomorowym+ 1 półki	100x70cm	1+1	1wym.+1projekt.
T.29	stół z przyścienny z drzwiami przesuwnymi	100x70cm	1	istniejący
T.30	stół przyścienny	80x80cm	1+2	1 istn. + 2 projekt.
T.31	Patelnia elektryczna- bemarat		1	wymiana
T.32	Patelnia elektryczna		1	wymiana
T.33	Taboret elektryczny		3	wymiana
T.34	Kocioł warzelny przestakpiny		1	istniejący
T.35	Kocioł warzelny okrągły z wyskilm kranem		1	wymiana
T.36	Piec elektryczny		1	istniejący
T.37	piec konwekcyjny		1+1	1wym.+1projekt.
T.38	regał magazynowy z półkami perforowanymi	120x60cm		lemiejący
T.39	stołki ze stali nierdzewnej		6	istniejące
T.40	stół z półką	120x70cm	4	projektowany
T.41	podstawa pod garnki	60x50cm	3	istniejące
T.42	maszynka do mielenia mięsa		1	projektowane
T.43	okap wyciągowy z filtrami i oświetleniem		2	projektowane
T.44	zmywarka kapturowa		1+1	1wym.+1projekt.
T.45	kuchnienka elektryczna+ piekarnik		1	projektowany
T.46	zmiękczacz wody		2	projektowany
T.47	MOP do mycia na sucho i mokro		1	projektowany

	ściany murowane, zamurowania projektowane
	ściany murowane istniejące
	elementy żelbetowe projektowane
	ściany do wyburzania
	stolarka, armatura do usunięcia
	izolacja przeciwwilgociowa
	izolacja termiczna

RZUT PARTERU - SEGMENT C

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jaglińska spec.architektura	upr. bu/ LOD/W/ 2010 LO- 0269
	Sprawdził:		

data: 12.20177	PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa przedsięwzięcia budowlanego: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z TUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ WIELKA Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ I SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ROZBUDOWĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ WEJŚCIOWEJ, INFRASTRUKTURY, DROGI WEWNĘTRZNEJ, PARKING, OBIEKTU MAŁEJ SPRZEDAŻY, KANALIZACJA DESZCZOWA, SIECI CIEPŁOWNICZEJ, INSTALACJA SOLARNA, INSTALACJA SOLARNA, INSTALACJA SOLARNA