



- Uwagi:
- 1. Dozbrojenia wykonać w zbrojeniu głównym ław fundamentowych oraz wieńcy.
 - 2. Dozbrojenia wykonać górą oraz dołem.
 - 3. W przypadku belek o trzech prętach górą i trzech prętach dołem lub bokiem (ławy fundamentowe) środkowy pręt łączyć normalnie narożnikiem.
 - 4. Pręty uwzględniono w wykazie stali jako dodatek 7% do prętów głównych.
 - 5. Na łączeniach prętów w narożnikach dogęścić strzemiona.

SZCZEGÓŁY DOZBROJEŃ NAROŻNIKÓW ŁAW FUNDAMENTOWYCH ORAZ WIEŃCY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż. Adrian Szałkowski spec.konstr.-budowl.	upr. MAZ/0189 /PBKb/15
		Sprawdził:		
data: 12.2017r	PROJEKT WYKONAWCZY			nr rysunku: K-109
	Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA			
	Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ			skala: 1:20
	Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola			
	Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola			
	Tytuł rys.: Szczegóły dozbrojeń narożników ław fundamentowych oraz wieńcy.			
BRANŻA KONSTRUKCYJNA				