


Dozbrojenie stref obciążonych punktowo



- UWAGA:
- Jako zbrojenie ścian żelbetowych stosować siatki Q754 z prętów #12 AIIIN o oczku 150x150mm, z dwóch stron, zachowując otulinę zbrojenia 25mm.
 - Można stosować zamiennie pręty zbrojeniowe o parametrach j.w.
 - W miejscach łączenia z innymi elementami zaleca się stosować odpowiednio do sytuacji: przerwy robocze pionowe ze strecmetal, listwy startowe typu COMAX lub równoważne.
 - W miejscach łączenia z innymi elementami takimi jak stropy itp. stosować beton nie niższej klasy niż beton wymagany dla mocniejszego elementu (miejscowo C30/37).
 - Stosować systemowe dystanse do zbrojenia np. podkładki liniowe PCV lub betonowe + haki 4szt./m2 ściany chyba, że producent wyznaczy inaczej.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż. Adrian Szałkowski spec.konstr.-budowl.	upr. MAZ/0189 /PBKb/15
		Sprawdził:		

data: 12.2017r	PROJEKT WYKONAWCZY			nr rysunku: K-108
	Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA			
	Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ			
	Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola			skala: 1:20
	Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola			
	Tytuł rys.: Schemat zbrojenia ścian żelbetowych			
BRANŻA KONSTRUKCYJNA				