



Nadproże N3.4

Wykonać 2 szt.



Beton	C20/25 (B25)
Stal	B500SP
	St0S-b
Otulina	c <sub>nom</sub> =25 mm



Nr2 2Ø12 l=345

345

Nr1 4Ø16 l=345

345

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]			
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b	RB500W		
						Ø8	Ø12	Ø16	
Nadproże N3.4 - wykonać 2 szt.									
1	16	345	4	2	8			27,60	
2	12	345	2	2	4		13,80		
3	8	129	13	2	26	33,54			
Długość całkowita wg średnic						[m]	33,6	13,8	27,6
Masa 1mb pręta					[kg/mb]	0,395	0,888	1,578	
Masa prętów wg średnic					[kg]	13,3	12,3	43,6	
Masa prętów wg gatunków stali					[kg]	13,3	55,9		
Masa całkowita					[kg]	70			

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż. Adrian Szałkowski spec.konstr. -budowl.	upr. MAZ/0189 /PBKb/15
		Sprawdził:		

data: 12.2017r	PROJEKT WYKONAWCZY		nr rysunku: <b>K-86</b>  skala: <b>1:20</b>
	Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA		
	Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ		
	Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznówola		
	Inwestor: Gmina Lesznówola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznówola		
	Tytuł rys.: Nadproże N3.4		
OPRACOWANIE KONSTRUKCYJNE			