




Przekrój C-C
(żebro)
wyk. 52mb

- UWAGA:
- Strzemiona $\varnothing 8$ w rozstawie co 25cm. W miejscach schodzenia się ław, zakładów prętów podłużnych strzemiona zagęścić do połowy rozstawu podst.
 - Po wykonaniu wykopu należy skontrolować stan i rodzaj gruntu przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia występowania gruntów nienośnych lub słabonośnych (nieujętych w projekcie) należy skonsultować się z projektantem.
 - Obniżenie poziomu wód gruntowych poprzez zastosowanie igłofiltrów lub bezpośrednie pompowanie.



2 Ø8 co 20cm, L=130cm A0

3 Ø12 co 20cm, L=120cm AIIIIN



4 Ø8 co 40cm, L=105cm A0 2,5szt. /mb

25 (zmienna)



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż. Adrian Szałkowski spec.konstr.-budowl.	upr. MAZ/0189 /PBKb/15
		Sprawdził:		

data: 12.2017r	PROJEKT WYKONAWCZY			nr rysunku: K-10a
	Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA			
	Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ			
	Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna ,jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola			skala: 1:20
	Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola			
Tytuł rys.: Płyta fundamentowa - przekrój C-C		BRANŻA KONSTRUKCJA		