



Nadproże N3.3

Wykonać 1 szt.




Beton	C20/25	(B25)
Stal	B500SP	St0S-b
Otulina	c _{nom} =25 mm	



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b	RB500W	
						Ø6	Ø16	
Nadproże N3.3 - wykonać 1 szt.								
1	16	563	2	1	2		11,26	
2	16	255	2	1	2		5,10	
3	16	255	2	1	2		5,10	
4	16	662	2	1	2		13,24	
5	6	139	37	1	37	51,43		
Długość całkowita wg średnic						[m]	51,5	34,7
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	1,578
Masa prętów wg średnic						[kg]	11,4	54,8
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	11,4	54,8
Masa całkowita						[kg]	67	



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant: mgr inż. Adrian Szałkowski spec.konstr. - budowl.	upr. MAZ/0189 /PBKb/15
		Sprawdził:	

data: 12.2017r	PROJEKT WYKONAWCZY		nr rysunku: K-85
	Nazwa przedmiotu zamówienia : BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA		
	Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIECZENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ		
	Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola		
	Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola		
	Tytuł rys.: Nadproże N3.3		
BUDOWA KONSTRUKCYJNA			skala: 1:20