


Stopa fundamentowa St-1


Wykonać 3 szt.



Wykaz zbrojenia

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [cm] | Liczba [szt.] | | | Długość całkowita [m] | | | | |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | prętów w 1 elemencie | elementów | całkowita prętów | St0S-b | B500SP | | | |
| | | | | | | Ø8 | Ø12 | Ø16 | Ø20 | |
| Stopa fundamentowa St-1 - wykonać 3 szt. | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 395 | 13 | 3 | 39 | | | 154,05 | | |
| 2 | 16 | 195 | 21 | 3 | 63 | | | 122,85 | | |
| 3 | 12 | 395 | 13 | 3 | 39 | | 154,05 | | | |
| 4 | 12 | 195 | 27 | 3 | 81 | | 157,95 | | | |
| 5 | 20 | 424 | 12 | 3 | 36 | | | | 152,64 | |
| 6 | 8 | 180 | 6 | 3 | 18 | 32,40 | | | | |
| Długość całkowita wg średnic | | | | | | [m] | 32,3 | 312,0 | 276,9 | 152,7 |
| Masa 1mb pręta | | | | | | [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578 | 2,466 |
| Masa prętów wg średnic | | | | | | [kg] | 12,8 | 277,1 | 436,9 | 376,6 |
| Masa prętów wg gatunków stali | | | | | | [kg] | 12,8 | 1090,6 | | |
| Masa całkowita | | | | | | [kg] | 1104 | | | |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



| | | | | |
|---|--|--|------------|------------------------------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała | | Projektant: mgr inż. Adrian Szatkowski spec.konstr.-budowl. | Sprawdził: | upr. MAZ/0189 /PBKb/15 |
| PROJEKT WYKONAWCZY | | | | |
| Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA | | | | |
| Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIECZENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ | | | | |
| Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/2, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola | | | | |
| Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Główna 60, 05-506 Lesznowola | | | | |
| Tytuł rys.: Stopa fundamentowa - St-1 | | | | |
| BRANŻA KONSTRUKCJA | | | | |

nr rysunku:

K-16

skala:

1:20