



Płyta żelbet PŁ-3.6  
gr. 20CM




A


2



Zbrojenie w osi 2 – 3 30 #12 B500SP l=710 cm




Zbrojenie w osi A – C 23 #12 B500SP l= 525 cm




Zbrojenie w osi 2 – 3 30 #12 B500SP l=480 cm

Zbrojenie główne fi 12 2 pręty górą 2 pręty dołem, strzemiona fi 6 co 20 cm otulina po 2,5 cm góra i dół



Dla Płyty grubości 20 cm



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]		
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b Ø6	B500SP Ø12	
Płyta stropowa PŁ-3.6 - wykonać 1 szt.								
1a	12	710	30	1	30		21,30	
1b	12	5250	23	1	23		120,75	
2a	12	4800	30	1	30		144,00	
2b	12	3950	23	1	23		90,85	
7	6	440	40	1	40	17,60		
8	12	1900	8	1	8		15,20	
9	12	2000	8	1	8		16,00	
Długość całkowita wg średnic						[m]	17,6	408,1
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic						[kg]	3,9	362,4
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	3,9	362,4
Masa całkowita						[kg]	367	

Beton	C20/25 (B25)
Stal	B500SP
	St0S-b
Otulina	c <sub>nom</sub> =25 mm

UWAGA:  
1. Z uwagi na zaprojektowane pręty w strefie przylegającej, dopuszcza się przecięcie dwóch prętów podłużnych i dwóch prętów rozdzielczych pod otwór instalacyjny (umiejscowienie wg rysunków branżowych)  
Maksymalny rozstaw prętów podłużnych/nosnych 400mm.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaęłńska Wiktorów 50, 98-350 Biała		mgr inż. Projektant: Adrian Szalkowski spec.konstr.-budowl.	upr. HAZ/0189 /PBK/15
Sprawdził:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WICZNA			
Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA I SALĘ GIMNASTYCZNA WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ			
data: 12.2017		nr rysunku: <b>K-81</b>	
Lokalizacja: 05-500 Nowa Wiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/58, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Wiczna, jedn. ewid. 141803, 2 Lesznowola			
Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gmłina 66, 05-506 Lesznowola			
Tytuł rys.: Płyta żelbetowa PŁ-3.6			
BRANŻA KONSTRUKCYJNA			