



Rdzeń RD 45x55

Wykonać 1 szt.




Nr1 12Ø16 l=5240

5240




Nr2 26Ø6 l=1460

Nr3 26Ø6 l=1560



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	St0S-b	B500SP
						Ø6	Ø16
Rdzenie RD 45x55 - wykonać 1 szt.							
1	16	5240	12	1	12		62,88
2	6	1460	26	1	26	37,96	
3	6	1560	26	1	26	40,56	
Strzemiona dodatkowe na poddasze nr 2			8	1	8	11,68	
Długość całkowita wg średnic						[m]	
						90,2	62,9
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	
						0,222	1,578
Masa prętów wg średnic						[kg]	
						20,1	99,3
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	
						20,1	99,3
Masa całkowita						[kg]	120



Beton B25 (C20/25)

Stal B500SP

St0S-b

Otulina c<sub>nom</sub> =15+5=20 mm

Uwagi:

- Pręty podłużne odgiąć do wieńca na poddaszu i dopasować na budowie, tak aby długość zakotwienia w wieńcu wynosiła nie mniej niż 40cm.
- Pręty podłużne nie pokazane na przekroju B-B wynikające z przekroju A-A również przepuścić dowolnie do elementów konstrukcyjnych na poddaszu.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biata		Projektant:	mgr inż. Adrian Szałkowski spec.konstr.-budowl.	upr. MAZ/0189 /PBKb/15
		Sprawdził:		

data: 12.2017r	PROJEKT WYKONAWCZY			nr rysunku: <b>K-98</b>  skala: <b>1:20</b>
	Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA			
	Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ			
	Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna ,jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.			
	Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola			
	Tytuł rys.: RD 45x55			
BRANŻA KONSTRUKCYJNA				