


Rdzeń RD 38x120

Wykonać 1 szt.

Wykaz zbrojenia

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [mm] | Liczba [szt.] | | | Długość całkowita [m] | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------|-------|
| | | | prętów w 1 elemencie | elementów | całkowita prętów | St0S-b | B500SP | |
| | | | | | | Ø6 | Ø16 | |
| RD 38x120 - wykonać 1 szt. | | | | | | | | |
| 1 | 16 | 6840 | 12 | 1 | 12 | | 82,08 | |
| 2 | 16 | 2128 | 12 | 1 | 12 | | 25,54 | |
| 3 | 6 | 2330 | 68 | 1 | 68 | 158,44 | | |
| Długość całkowita wg średnic | | | | | | [m] | 158,5 | 107,7 |
| Masa 1mb pręta | | | | | | [kg/mb] | 0,222 | 1,578 |
| Masa prętów wg średnic | | | | | | [kg] | 35,2 | 170,0 |
| Masa prętów wg gatunków stali | | | | | | [kg] | 35,2 | 170,0 |
| Masa całkowita | | | | | | [kg] | 206 | |

Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP
St0S-b
Otulina c_{nom} =15+5=20 mm



Uwagi:

1. W przypadku braku kontynuacji pręta piętro wyżej należy odgiąć go do wii

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biata | | mgr inż. Adrian Szałkowski spec.konstr.-budowl. | upr. MAZ./0189 /PBKb/15 |
| Projektant: | | | |
| Sprawdził: | | | |
| data: 12.2017r | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| | Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA | | |
| | Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNA, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ | | |
| | Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obręb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola | | |
| | Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola | | |
| Tytuł rys.: RD 38x120 | | nr rysunku: K-51 | |
| RD 38x120 | | skala: 1:20 | |