

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne
Adres inwestycji : Nowa Iwiczna/Zgorzala - Al. Zgody
Inwestor : Gmina Lesznowola
Adres inwestora : ul GRN 60
Branża : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Nowa Iwiczna/Zgorzala - Al. Zgody						
1	45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (255m x 0,4m x 0,8m)	m ³	81.6		
2	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (na dnie rowu + nad rurą osłonową)	m	510		
3	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVR75)	m	255		
4	KNNR 5 0702-d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (255x0,4x0,6)	m ³	61.2		
5	KNNR 5 0724-d.1 02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	2		
6	KNNR 5 0723-d.1 02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m	9		
7	KNNR 5 0907-d.1 06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	264		
8	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel YAKXs 4x25mm2	m	264		
9	KNNR 2-01 0310-d.1 02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- wykopy pod fundamenty słupowe 0,432m3 x 9	m ³	3.8		
10	KNNR 5 1001-d.1 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (SAL60 G)	szt.	9		
11	KNNR 5 1002-d.1 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie WR-2/1	szt.	9		
12	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m (YDY 3x2,5mm2)	kpl.przew.	9		
13	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Oprawa sodowa 70W	szt.	9		
14	KNNR 5 0717-d.1 06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych- ułożenie kabla YAKXs 4x25 w słupach (10x1,5m)	m	15		
15	KNNR 5 0907-d.1 05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18		
16	KNNR 5 1302-d.1 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	9		
17	KNNR 5 1304-d.1 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	9		
Razem dział: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: