
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Urząd Gminy
Adres inwestycji : Lesznówola
: Sanitarna -Instalacja Centralnego Ogrzewania

Data opracowania : 05.05.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa Instalacji CO w budynku Urzędu Gminy					
1 Instalacja CO					
1	KNR-W 2-15 d.1 0405-02	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR-W 2-15 d.1 0405-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V22-30 L=0,9m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 0-35 d.1 0209-01	grzejniki V22-30 L=1,0m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V22-60 L=0,7m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V22-60 L=0,8m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V33-30 L=0,6m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V33-30 L=0,7m	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V33-30 L=0,8m	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V33-30 L=0,9m	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V33-30 L=1,0m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V33-30 L=1,1m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 0-35 d.1 0209-01 analogia	grzejniki V33-30 L=1,2m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 0-35 d.1 0231-04	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-35 d.1 0231-05	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.grz.		
		1	szt.grz.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-35 d.1 0231-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15	Armatura podłączeniowa Vekolux N	szt.		
d.1	0412-01				
	analogia				
		39	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000