

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Budowa ul. OGRODOWEJ w miejscowości Magdalenka
Inwestor Gmina Lesznowola, 05-506 Lesznowola, ul. GRN 60

Sporządził mgr inż. Barbara Jaroń

Lesznowola, czerwiec 2017r

Budowa ul. OGRODOWEJ w miejscowości Magdalenka

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,41500
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 50cm) z karczowaniem pni i wywozem materiału z wycinki	szt	2
3	D-09.01.01	Wkonalenie trawników dywanowych siewem z nawożeniem wraz z ułożeniem warstwy humusu (ziemi urodzajnej) o grub. 10cm	m2	5.775
2. ROBOTY ZIEMNE				
4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ , w gruncie kat. III, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5km - wykop koryta nawierzchni jezdni	m3	2.482
3. PODBUDOWY				
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/63mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	2.520
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	408
4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
7	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x10x20cm, na 6cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - na jezdni i wjazdach	m2	2.928
5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	846
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	312
10	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowe, z oporem z betonu C12/15	m3	73,71
6. ODWODNIENIE				
11	D-03.02.02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	4
12	D-03.02.02	Przykanaliki z rur PVC, o średnicy nominalnej 150mm, od studni wodościekowych do studni chłonnych	m	78
13	D-03.02.02	Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm, wykonane metodą wypłukiwania, o głębokości 3m	studnię	8
14	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów od uzbrojenia podziemnego	szt	17
7. OZNAKOWANIE STAŁE				
15	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	2
16	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych - A-11a	szt	2
17	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu - B-33	szt	2
18	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki T-1	szt	2