

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Przebudowa przyłączy wodociągu do budynków mieszkalnych przy ul. Okrąg w Mysiadle

L.p.	Nazwa	materiał	średnica	ilość	jedn.	cena	wartość
<b>1.</b>	<b>MATERIAŁY</b>						
1.1	Opaska pełna z odejściem kołnierzowym do rur PEØ225, kołnierz DN80	żel. sferoid.	Ø225/DN80	5	szt.		
1.2	Zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem	żel. sferoid.	DN80	6	szt.		
1.3	Obudowa zasuwy, teleskopowa			6	szt.		
1.4	Skrzynka uliczna do zasuwy, duża	tworzywo sztuczne		6	szt.		
1.5	Łącznik RK do rur PEØ90 z kołnierzem DN80	żel. sferoid	DN80	12	szt.		
1.6	Łącznik RK do rur żeliwnych DN80 z kołnierzem DN80	żel. sferoid	DN80	9	szt.		
1.7	Kołnierz ślepy	żel. szare	DN80	4	szt.		
1.8	Kołnierz ślepy	żel. szare	DN100	1	szt.		
1.9	Uszczelki kołnierza z uszami	EPDM	DN80	25	szt.		
1.10	Uszczelki kołnierza z uszami	EPDM	DN100	3	szt.		
1.11	Rura PE100 woda PN10 SDR17 90x5,5, sztanga 12m	PE	90	9	szt.		
1.12	Mufa elektrooporowa PE DN90	PE	90	4	szt.		
1.13	Łącznik RK do rur PE/PCV Ø110 z kołnierzem DN100	żel. sferoid	110	1	szt.		
1.14	Łącznik RK do rur żeliwnych z kołnierzem DN100	żel. sferoid	110	1	szt.		
1.15	Kolano dwukołnierzowe Q DN100	żel. sferoid	100	1	szt.		
1.16	Zwężka dwukołnierzowa 100/80	żel. sferoid	100/80	1	szt.		
1.17	Kolano elektrooporowe PE DN90	PE	90	3	szt.		
1.18	Łuk dwukołnierzowy DN 80/30	żel. sferoid	80	1	szt.		
1.19	węzły hydrantowe	żel. sferoid	80	2	szt.		

<b>2.</b>	<b>ROBOCIZNA</b>			ilość	jedn.	cena	wartość
2.1	Demontaż kanału ciepłowniczego DN800			4	kpl.		
2.2	Ominięcie kolizji z kanałem deszczowym			4	kpl.		
2.3	Ominięcie kolizji z kanałem sanitarnym			3	kpl.		
2.4	Demontaż wodociągu żeliwnego			10	m		
2.5	Ułożenie przewodu wodociągowego			110	m		
2.6	Montaż hydrantu ppoż.			2	kpl.		
2.7	Montaż i demontaż szalunków						
<b>3.</b>	<b>PRACE DODATKOWE</b>				jedn.		
3.1	Opracowanie dokumentacji technicznej			5	kpl.		
3.2	Tyczenie geodezyjne			1	kpl.		
3.3	Inwentaryzacja powykonawcza			1	kpl.		
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT</b>							
<b>RAZEM BRUTTO</b>							