



ul. Łukowska 4 m 58

04 - 113 Warszawa tel./fax 879-81-96; 0-502-356-128

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, kanalizacji, teletechniki,
elektroenergetyki, kosztorysy inwestorskie.

PROJEKT BUDOWY ULICY KOŃCOWEJ

- Lokalizacja - Magdalenka, dz. ew. nr 63; 12
gm. Lesznowola
- Inwestor - Gmina Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
- Stadium - Projekt budowlano-wykonawczy
- Branża - Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT

- sporządził - techn. Piotr Wilczewski
nr upr. St-165/87

Warszawa, 10. 2008

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ulicy Końcowej
w Magdalence, gm. Lesznówola

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
A.Roboty pomiarowe						
CPV: 45111200-0						
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy budowie ulicy w terenie równinnym	km	0,232		
					RAZEM:	
II. ROBOTY ZIEMNE						
CPV: 45111200-0						
2.	KNNR nr 1 0201-0600 0208-0200 D.02.00.00	Odwiezienie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m ³ , z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m ³	740		
					RAZEM:	
III. ODWODNIENIE						
CPV 45231300-8						
3.	KNNR nr 4 1424-0200 D.03.04.01	Montaż studni ściekowej ø 50 cm z osadnikiem głęb. 2,00 m z wykopem w gruncie kat. III i zasypaniem	szt	1		
4.	KNNR nr 4 1308-0300 D.03.04.01	Ułożenie przykanalika ø 200 z rur PVC wraz z wykopem w gruncie kat. III i zasypaniem	m	4		
5.	KNNR nr 6 0604-0600 D.03.04.01	Wykonanie studni chłonnej ø 120 cm głęb. 4,0 m	szt	2		
6.	Kalkulacja własna	Wykonanie separatora zespolonego NG 5	szt	1		
					RAZEM:	
IV. POBUDOWA						
CPV: 45233300-2						
7.	KNNR nr 6 0101-0300 D.04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 45 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	1340		
8.	KNNR nr 6 0104-0310 D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1340		
9.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0500 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	1340		
					RAZEM:	
V. NAWIERZCHNIA						
CPV: 45233200-01, 45233100-0						
10.	KNNR nr 6 0502-0400 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na warstwie piasku grub. 3 cm	m ²	1296		
11.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm na warstwie piasku grub. 3 cm (progi)	m ²	44		
					RAZEM:	

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ulicy Końcowej
w Magdalence, gm. Lesznowola

		VI. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
12.	KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu kl. B-10	m3	33,86		
13.	KNNR nr 6 0401-0300 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm	m	232		
14.	KNNR nr 6 0401-0500 D.08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	232		
					RAZEM:	
		VII. CHODNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
16.	KNNR nr 6 0102-0100 D.04.01.01	Koryto o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników w gruntach kat. II-IV	m2	464		
17.	KNNR nr 6 0112-0500 D.04.04.01	Warstwa podbudowy z pospólki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	464		
18.	KNNR nr 6 0502-0100 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej, układane na podsypce z piasku grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	464		
19.	KNNR nr 6 0404-0400 D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	207		
					RAZEM:	
		VIII. WJAZDY CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
15.	KNNR nr 6 0101-0300 D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 40 cm w gruntach kat. II-IV	m2	63		
16.	KNNR nr 6 0104-0100 D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	63		
17.	KNNR nr 6 0113-0200 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	63		
18.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	63		
19.	KNNR nr 6 0401-0300 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. B-10	m	30		
					RAZEM:	
		IX. OZNAKOWANIE CPV: 45233290-5				
20.	KNNR nr 6 0702-0500 D.07.02.01	Znaki ostrzegawcze	szt.	4		
21.	KNNR nr 6 0702-0400 D.07.02.01	Znaki zakazu i nakazu	szt.	2		

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ulicy Końcowej
w Magdalence, gm. Lesznowola

22.	KNNR nr 6 0702-0600 D.07.02.01	Znaki informacyjne - tabliczki	szt	4		
23.	KNNR nr 6 0702-0101 D.07.02.01	Słupki do znaków	szt	5		
24.	KNNR nr 6 0705-0501 D.07.01.01	Malowanie progów	m2	11		
					RAZEM:	
		X. ROBOTY RÓŻNE CPV: 45233141-5				
25.	Kalkulacja własna	Przestawienie słupów telefonicznych	szt	4		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	