

## PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne  
Adres inwestycji : Kosów ul. Podleśna i Żytnia  
Inwestor : Gmina Lesznowola  
Adres inwestora : 05-506 Lesznowola ul.GRN 60  
Branża : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kosów ul Podleśna Żytnia</b>						
1	45316110-9	<b>Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego - oświetlenie ulicy</b>				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (1272m x 0,4m x 0,8m)	m <sup>3</sup>	407		
2	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm ( DVR75 )	m	1272		
3	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel YAKXs 4x25	m	1272		
4	KNNR 5 0907-d.1 06	Układanie uziomów w rowach kablowych 1272 bednarka w wykopie + uziomy wyrównawcze 60	m	1332		
5	KNNR 5 0702-d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	407		
6	KNNR 5 1001-d.1 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych ( słup stalowy, stożkowy, ocynkowy -10m)	szt.	30		
7	KNNR 5 1002-d.1 02	Montaż wysięgników rurowych na słupie - 39 pojed.; 1 podwójny	szt.	40		
8	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	40		
9	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku ( oprawa 70W)	szt.	41		
10	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoczce z tworzyw sztucznych	szt.	66		
11	E - 0510 0100-d.1 01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SON	szt.	1		
12	KNNR 5 0905-d.1 01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.43		
13	KNNR 5 0906-d.1 02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	11		
14	KNNR 5 0906-d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	9		
15	KNNR 5 1302-d.1 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	33		
16	KNNR 5 1304-d.1 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	41		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: