

## PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne  
Adres inwestycji : Kosów ul. Łąkowa  
Inwestor : Gmina Lesznowola  
Adres inwestora : 05-506 Lesznowola ul.GRN 60

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kosów ul. Łąkowa</b>						
1	45316110-9	<b>Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego</b>				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (1037m x 0,4m x 0,8m)	m <sup>3</sup>	331.84		
2	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm ( DVR75 )	m	1037		
3	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel YAKXs 4x25mm <sup>2</sup>	m	1037		
4	KNNR 5 0702-d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	331.84		
5	KNNR 5 1001-d.1 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych ( słup stalowy, stożkowy, ocynkowy -7m)	szt.	29		
6	KNNR 5 1002-d.1 02	Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.	30		
7	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m ( długość przewodu 8m x 30 słupów i 5m x 1 wysięgnik)	kpl.przew.	30		
8	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku ( oprawa SGP340PC 70W	szt.	30		
9	KNNR 5 0717-d.1 06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	5		
10	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoczce z tworzyw sztucznych	szt.	60		
11	KNNR 5 0903-d.1 01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	1		
12	KNNR 5 0902-d.1 01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy	szt.	1		
13	E - 0510 0100-d.1 03	Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych	kpl.	1		
14	E - 0510 0100-d.1 01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
15	KNNR 5-10 0904-d.1 01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm <sup>2</sup> ) dla linii niskiego napięcia- SLIP 32.2	szt.	8		
16	KNNR 5 0906-d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	9		
17	KNNR 5 0907-d.1 05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6		
18	KNNR 5 1302-d.1 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	30		
19	KNNR 5 1304-d.1 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - odgromnik	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: