

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWOLA  
ADRES INWESTYCJI : GMINA LESZNOWOLA  
INWESTOR : WÓJT GMINY LESZNOWOLA  
ADRES INWESTORA : 05-506 LESZNOWLOA, UL. GMINNA 60  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Utrata  
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2021

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : III kw. 2021r.

**NARZUTY**

[V] ..... % Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.10.2021

Data zatwierdzenia

## REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWOBIĘŻYCE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 100000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100000.000</b>
2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 50000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50000.000</b>
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 1500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
4	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości do 20cm 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
		<b>Mnożnik obmiaru</b>		<b>*2</b>	<b>1000.000</b>
5	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym 10000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10000.000</b>
6	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowo-kamiennym 10000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10000.000</b>
7	Wycena własna	Miałowanie nawierzchni z kruszywa miałem kwarcytowym 0/8 10000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10000.000</b>
8	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - materiał Wyko- nawcy 8000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8000.000</b>
9	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - materiał Zamawia- jącego 2500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
10	KNR 2-31 0107-01	Renowacja istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem me- chanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 1000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
11	Wycena własna	Renowacja istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem m- chanicznym - materiał Wykonawcy 1000	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
12	Wycena własna	Renowacja istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem m- chanicznym - materiał Zamawiającego 300	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
13	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową, na t prawa powierzchni do 5m2 <i>skraplarka do bitumu przewożna z ręczną pompą 250-500 dm3'</i> 100	t t	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
14	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszkanką mineralno-asfaltową, na t prawa powierzchni powyżej 5m2 100	t t	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
15	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 2000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
16	Wycena własna	Ułożenie geosiatki z włókien szklano-węglowych wstępnie przesączanych asfal- tem 2000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
17	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą- ca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 5000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5000.000</b>
18	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążą- ca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 5000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5000.000</b>
19	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściere- na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 5000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5000.000</b>

## REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna na asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 5000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5000.000	5000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5000.000</b>
21	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie podbudowy z kruszywa - uzupełnienie głębokich ubytków 100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	100.000	100.000
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał nowy 2500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2500.000	2500.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
23	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał rozbiórkowy 1000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1000.000	1000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał nowy 2100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2100.000	2100.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
25	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał z rozbiórki 1000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1000.000	1000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
26	Wycena własna	Nawierzchnia na przejściach z betonowych płyt integracyjnych w kolorze żółtym 110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.000	110.000
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
27	Wycena własna	Naprawa krawężników 30x15x100, materiał nowy 1000	m m	1000.000	1000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
28	Wycena własna	Naprawa krawężników 30x15x100, materiał rozbiórkowy 500	m m	500.000	500.000
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
29	KNR 2-31 0407-04	Naprawa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał nowy 1000	m m	1000.000	1000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
30	KNR 2-31 0407-04	Naprawa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał rozbiórkowy 500	m m	500.000	500.000
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
31	Wycena własna	Ułożenie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych 60x40x10 1000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1000.000	1000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
32	Wycena własna	Umocnienie skarp rowów z ażurowych płyt betonowych 60x40x10 1000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1000.000	1000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
33	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych włączów studzienek kanalizacyjnych - materiał Wykonawcy 150	szt. szt.	150.000	150.000
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
34	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych wpustów ulicznych - materiał Wykonawcy 150	szt. szt.	150.000	150.000
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
35	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 200	szt. szt.	200.000	200.000
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
36	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 200	szt. szt.	200.000	200.000
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
37	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami 30	szt. szt.	30.000	30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
38	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej 30	szt. szt.	30.000	30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
39	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej 50	szt. szt.	50.000	50.000

## REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWOBIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej	m		
		500	m	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
41	Wycena własna	Umocnienie nawierzchni betonowymi płytami 100x75x10 (JOMB)	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
42	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		150	szt.	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
43	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2, folia odblaskowa 1. generacji	szt.		
		250	szt.	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
44	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		50	szt.	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
45	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu U-3 o powierzchni ponad 0.3 m2, folia odblaskowa 1. generacji	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
46	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu U-9 o powierzchni ponad 0.3 m2, folia odblaskowa 1. generacji	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
47	Wycena własna	Montaż balustrady U-11a	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
48	Wycena własna	Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/4	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
49	Wycena własna	Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/1	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
50	Wycena własna	Montaż lustra akrylowego okrągłego D600mm	szt		
		30	szt	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
51	Wycena własna	Montaż słupków blokujących U-12	szt		
		30	szt	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
52	Wycena własna	Montaż punktowych elementów odblaskowych na jezdni	szt		
		150	szt	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
53	Wycena własna	Montaż liniowych progów zwalniających U-16d (przykręcanych), elementy środkowe	szt		
		30	szt	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
54	Wycena własna	Montaż liniowych progów zwalniających U-16d (przykręcanych), elementy skrajne	szt		
		30	szt	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
55	Wycena własna	Prostowanie słupków i regulacja znaków	szt		
		250	szt	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
56	Wycena własna	Mycie tarcz znaków	szt		
		750	szt	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
57	Wycena własna	Oznakowanie poziome farbą akrylową	m <sup>2</sup>		
		750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
58	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni betonowych - linie segregacyjne i krawędziowe materiałem chemoutwardzalnym z gruntowaniem nawierzchni betonowej	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
59	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni betonowych - linie na skrzyżowaniach i przejściach materiałem chemoutwardzalnym z gruntowaniem nawierzchni betonowej	m <sup>2</sup>		

REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LESZNOWO **OBMIAR** 21.22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
60	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe materiałem chemoutwardzalnym 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
61	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach materiałem chemoutwardzalnym 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
62	Wycena własna	Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 5m 10	szt szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
63	Wycena własna	Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 7m 10	szt szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
64	Wycena własna	Wymiana przepustu D400 - materiał Wykonawcy, rury VIPRO 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
65	Wycena własna	Wymiana przepustu D400 - materiał Wykonawcy, rury PEHD 48	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
66	Wycena własna	Wymiana przepustu D500 - materiał Wykonawcy, rury VIPRO 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
67	Wycena własna	Wymiana przepustu D500 - materiał Wykonawcy, rury PEHD 24	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
68	Wycena własna	Wymiana przepustu D600 - materiał Wykonawcy, rury VIPRO 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
69	Wycena własna	Wymiana przepustu D600 - materiał Wykonawcy, rury PEHD 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
70	Wycena własna	Wymiana przepustu D800 - materiał Wykonawcy, rury VIPRO 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
71	Wycena własna	Wymiana przepustu D800 - materiał Wykonawcy, rury PEHD 24	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
72	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D400 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
73	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D500 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
74	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D600 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
75	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D800 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
76	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu 500	m m	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
77	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 500	m m	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>	100000.000		
2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>	50000.000		
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	1500.000		
4	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości do 20cm	m <sup>2</sup>	1000.000		
5	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem kamiennym	m <sup>2</sup>	10000.000		
6	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowo kamiennym	m <sup>2</sup>	10000.000		
7	Wycena własna	Miałowanie nawierzchni z kruszywa miałem kwarcytowym 0/8	m <sup>2</sup>	10000.000		
8	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - materiał Wykonawcy	m <sup>2</sup>	8000.000		
9	Wycena własna	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym - materiał Zamawiającego	m <sup>2</sup>	2500.000		
10	KNR 2-31 0107-01	Renowacja istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>	1000.000		
11	Wycena własna	Renowacja istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem mechanicznym - materiał Wykonawcy	m <sup>3</sup>	1000.000		
12	Wycena własna	Renowacja istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego z zagęszczeniem mechanicznym - materiał Zamawiającego	m <sup>3</sup>	300.000		
13	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, naprawa powierzchni do 5m <sup>2</sup> skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	100.000		
14	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, naprawa powierzchni powyżej 5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100.000		
15	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	2000.000		
16	Wycena własna	Ułożenie geosiatki z włókien szklano-węglowych wstępnie przesączanych asfaltem	m <sup>2</sup>	2000.000		
17	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	5000.000		
18	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	5000.000		
19	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	5000.000		
20	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	5000.000		
21	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie podbudowy z kruszywa - uzupełnienie głębokich ubytków	m <sup>3</sup>	100.000		
22	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał nowy	m <sup>2</sup>	2500.000		
23	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał rozbiórkowy	m <sup>2</sup>	1000.000		
24	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał nowy	m <sup>2</sup>	2100.000		
25	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, materiał z rozbiórki	m <sup>2</sup>	1000.000		
26	Wycena własna	Nawierzchnia na przejściach z betonowych płyt integracyjnych w kolorze żółtym	m <sup>2</sup>	110.000		
27	Wycena własna	Naprawa krawężników 30x15x100, materiał nowy	m	1000.000		
28	Wycena własna	Naprawa krawężników 30x15x100, materiał rozbiórkowy	m	500.000		
29	KNR 2-31 0407-04	Naprawa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał nowy	m	1000.000		
30	KNR 2-31 0407-04	Naprawa obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, materiał rozbiórkowy	m	500.000		
31	Wycena własna	Ułożenie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych 60x40x10	m <sup>2</sup>	1000.000		
32	Wycena własna	Umocnienie skarp rowów z ażurowych płyt betonowych 60x40x10	m <sup>2</sup>	1000.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych włączników studzienek kanalizacyjnych - materiał Wykonawcy	szt.	150.000		
34	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych wpustów ulicznych - materiał Wykonawcy	szt.	150.000		
35	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	200.000		
36	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	200.000		
37	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych studni chłonnych wraz z osadnikami	szt.	30.000		
38	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych studni rewizyjnych i połączeniowych kanalizacji deszczowej	szt.	30.000		
39	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych osadników kanalizacji deszczowej	szt.	50.000		
40	Wycena własna	Wymiana uszkodzonych rur kolektora kanalizacji deszczowej	m	500.000		
41	Wycena własna	Umocnienie nawierzchni betonowymi płytami 100x75x10 (JOMB)	m <sup>2</sup>	100.000		
42	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	150.000		
43	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazów ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> , folia odbłaskowa 1. generacji	szt.	250.000		
44	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazów ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	50.000		
45	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu U 3 o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> , folia odbłaskowa 1. generacji	szt.	20.000		
46	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice typu U 9 o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> , folia odbłaskowa 1. generacji	szt.	20.000		
47	Wycena własna	Montaż balustrady U-11a	m	60.000		
48	Wycena własna	Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/4	m	50.000		
49	Wycena własna	Montaż bariery ochronnej stalowej SP-09/1	m	50.000		
50	Wycena własna	Montaż lustra akrylowego okrągłego D600mm	szt.	30.000		
51	Wycena własna	Montaż słupków blokujących U-12	szt.	30.000		
52	Wycena własna	Montaż punktowych elementów odbłaskowych na jezdni	szt.	150.000		
53	Wycena własna	Montaż liniowych progów zwalniających U-16d (przykręconych), elementy środkowe	szt.	30.000		
54	Wycena własna	Montaż liniowych progów zwalniających U-16d (przykręconych), elementy skrajne	szt.	30.000		
55	Wycena własna	Prostowanie słupków i regulacja znaków	szt.	250.000		
56	Wycena własna	Mycie tarcz znaków	szt.	750.000		
57	Wycena własna	Oznakowanie poziome farbą akrylową	m <sup>2</sup>	750.000		
58	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni betonowych - linie segregacyjne i krawędziowe materiałem chemoutwardzalnym z gruntowaniem nawierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	100.000		
59	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni betonowych - linie na skrzyżowaniach i przejściach materiałem chemoutwardzalnym z gruntowaniem nawierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	100.000		
60	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe materiałem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>	50.000		
61	Wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach materiałem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>	50.000		
62	Wycena własna	Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 5m	szt.	10.000		
63	Wycena własna	Wykonanie progów zwalniających z betonowej kostki brukowej, typ U-16b, długość 7m	szt.	10.000		
64	Wycena własna	Wymiana przepustu D400 - materiał Wykonawcy, rury VI-PRO	m	12.000		
65	Wycena własna	Wymiana przepustu D400 - materiał Wykonawcy, rury PEHD	m	48.000		
66	Wycena własna	Wymiana przepustu D500 - materiał Wykonawcy, rury VI-PRO	m	12.000		
67	Wycena własna	Wymiana przepustu D500 - materiał Wykonawcy, rury PEHD	m	24.000		
68	Wycena własna	Wymiana przepustu D600 - materiał Wykonawcy, rury VI-PRO	m	12.000		
69	Wycena własna	Wymiana przepustu D600 - materiał Wykonawcy, rury PEHD	m	12.000		
70	Wycena własna	Wymiana przepustu D800 - materiał Wykonawcy, rury VI-PRO	m	12.000		
71	Wycena własna	Wymiana przepustu D800 - materiał Wykonawcy, rury PEHD	m	24.000		
72	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D400	szt.	10.000		
73	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D500	szt.	10.000		
74	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D600	szt.	10.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
75	Wycena własna	Wymiana ścianki czołowej przepustu D800	szt.	10.000		
76	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	500.000		
77	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	500.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:



REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BIELSZCZYCE 2023-2024

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
	<b>Kosztorys netto</b>					
	<b>Razem brutto</b>					

Słownie: