

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne
Adres inwestycji : Wilcza Góra ul. Polna
Inwestor : Gmina Lesznowola
Branża : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :


INSTALATOR PRAC ELEKTRYCZNE "GIEŚ"
Ryszard Kłob
Upr. nr: 3462/2004
G. 14.12.2004

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wilcza Góra ul. Polna						
1	CPV45232210-7 roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych					
1.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami, ŻN 10	słup	5		
1.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - E10,5/10	słup	4		
1.3	E - 0510 0510-47-01	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy - F150	szt.	2		
1.4	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - S60C	szt.	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		CPV45314300-4 Linie kablowe energetyczne nn				
2.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III- 105mb	m ³	34		
2.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m	105		
2.3	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	105		
2.4	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m; kat.gruntu III - FeZN30x4mm	m	105		
2.5	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 102m	m ³	34		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		CPV 4516110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego				
3.1	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego	szt.	11		
3.2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25 mm ²	km.przew.	0,347		
3.3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	11		
3.4	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, i wysięgniki przy wysokości latarni do 8m - dł. przewodu 5m	kpl.przew.	11		
3.5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 100W- oprawa kompletna ze źródłem światła	szt.	11		
3.6	KNNR 5-10 0904-02	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 120 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.	4		
3.7	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	12		
3.8	E - 0510 4400-06	Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m	12		
3.9	E - 0510 0100-03	Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych(BE50)- wejście na słup linii nn- przedmiar zgodnie z zestawieniem materiałów	kpl.	1		
3.10	E - 0510 0100-01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
3.11	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołmów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		CPV45310000-3 Pomiary-Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
4.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3		
4.2	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - przewód samonośny ASXSn, YAKXS4x25mm2, YAKXS4x120mm2	pomiar	5		
4.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	11		
4.4	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom.	11		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: