

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Przebudowa kabli nn i budowa oświetlenia ulicznego
Adres inwestycji : ul. Sportowa i Orna
Inwestor : Gmina Lesznowola
Adres inwestora : ul GRN 60
Branża : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa kabli nn i budowa oświetlenia ulicznego ul.Sportowa i Orna						
1		Przebudowa kabli nn				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (2x208m x 0,4m x 0,8m) - odkopanie kabla i wykopanie rowu dla przekładki kabla	m ³	133		
2	KNNR 5 0706-d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - podsypka i nasypka	m	416		
3	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (SRS110)	m	49		
4	KNNR 5 0702-d.1 02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	100		
5	KNNR 5 0907-d.1 06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	208		
6	KNNR 5 0707-d.1 04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (przełożenie kabli)	m	208		
7	KNNR 5 1302-d.1 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	5		
Razem dział: Przebudowa kabli nn						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2	45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego					
8	KNNR 5 0701-d.2 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (388m x 0,4m x 0,8m)	m ³	124			
9	KNNR 5 0706-d.2 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (na dnie rowu + nad rurą osłonową)	m	776			
10	KNNR 5 0705-d.2 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVR75)	m	388			
11	KNNR 5 0702-d.2 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (388x0,4x06)	m ³	93			
12	KNNR 5 0907-d.2 06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	388			
13	KNNR 5 0713-d.2 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel YAKXs 4x25mm2	m	388			
14	KNNR 2-01 0310-d.2 02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- wykopy pod fundamenty słupowe 0,432m3 x 12	m ³	5.2			
15	KNNR 5 1001-d.2 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (słup SAL 70 słup z wysięgnikiem łukowym)	szt.	12			
16	KNNR 5 1003-d.2 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m (YDY 3x2,5mm2)	kpl.przew.	12			
17	KNNR 5 1004-d.2 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku SGP 340 70W (lub równoważna)	szt.	12			
18	KNNR 5 0717-d.2 06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych- ułożenie kabla YAKXs 4x25 w słupach (2x12x1,5m)	m	36			
19	KNNR 5 0401-d.2 05	montaż SON	kpl.	1			
20	KNNR 5 0907-d.2 05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 6mx6szt	m	6			
21	KNNR 9 0702-d.2 04	Wymiana ASXS _n 2x25 na ASXS _n 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego 38m	przył.	1			
22	KNNR 5 1302-d.2 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	12			
23	KNNR 5 1304-d.2 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	12			
Razem dział: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: