

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Mysiadło ul. Borówki					
1					
Montaż słupów					
1.1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
1.2	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
1.3	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		16		16.000	
				RAZEM	16.000
1.4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
1.5	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
2					
Montaż kabli					
2.1	KNNR 5 0719-01	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z twardziela o grubości 15 cm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2.2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III- 614mb	m ³		
		174	m ³	174.000	
				RAZEM	174.000
2.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm arot fi 75	m		
		614	m	614.000	
				RAZEM	614.000
2.4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm SRS + A160PS	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2.5	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS4x25	m		
		620	m	620.000	
				RAZEM	620.000
2.6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS4x35	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2.7	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ²	m		
		632	m	632.000	
				RAZEM	632.000
2.8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		174	m ³	174.000	
				RAZEM	174.000
2.9	KNNR 5 0720-10	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3					
Montaż ZK1 +SOK					
3.1	KNNR 1 0306-08 z.o.2.10.1. 9901-01	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.2	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3	KNNR 5 0412-06	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie 0.25 m ³ pod rozdzielnicę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.4	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - skrzynka SOK uzbrojona wg schematu 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4		Pomiary geodezyjne			
4.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym	km km	0.620	
		0.62		RAZEM	0.620