


Rozruch technologiczny oczyszczalni w którego skład wchodzi:

1. Czynności związane ze sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej.
2. Wykonanie badań elektrycznych, automatyki, szczelności zbiorników itp.
3. Prowadzenie rozruchu oczyszczalni z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z:
 - obsługą oczyszczalni,
 - zakupem środków chemicznych stosowanych w procesie technologicznym.
 - badaniem ścieków i osadów,
 - szkoleniem załogi,
 - energii elektrycznej,
 - prac wykończeniowych i korekcyjnych.
4. Wykonanie instrukcji:
 - obsługi technologicznej oczyszczalni,
 - eksploatacji procesu technologicznego oczyszczalni,
 - instrukcji stanowiskowych,
 - instrukcji bhp,
5. Całościowe sprawozdanie z wykonanego rozruchu technologicznego.
6. Wykazanie osiągnięcia efektu ekologicznego, zgodnie z decyzją wydaną przez starostę, potwierdzonego w wykonanych analizach ścieków oczyszczonych średniodobowych.
7. Sporządzenie dokumentacji odbiorowej.


EKO-TEST
Wskł. Przygodzki
Lubiska, ul. Mieszka Chrobrego 51
05-502 Piaseczno
REGON 016533302, NIP 123-091-83-92
tel. 505 010 011