OZNACZENIA CYFROWE:

Lp.	Element zagospodarowania	Technologia	Stan
1	budynek szkoły	murowany	projektowany
2	chodnik	kostka bet.	projektowany
3	miejsca postojowe -szt. 25 + 1NPS=26 miejsc	kostka bet.	projektowane
4	droga wewnętrzna	kostka bet.	projektowana
5	zjazd na projektowana drogę	kostka bet.	projektowany
6	parking	kostka bet.	projektowany
7	łącznik nad drogą	murowany	projektowany
8	barierka ochronna np.typu U11a	stalowa	projektowana
9	likwidacja drzewostanu	———	———
10	zieleń	———	istniejąca
11	zieleń	———	projektowana
12	osłona śmietnikowa np.Bio firmy Biosilesia	stalowa lekka	projektowana
13	szlaban drogowy	———	projektowany
14	chodnik	kostka bet.	istniejący
15	pochylnia dla niepełnosprawnych	kostka bet.	projektowana
16	budynek na działce 31/55	murowany	rozbiórka
17	budynek szkoły	murowany	istniejący
18	boiska wielofunkcyjne	tartan	istniejące
19	miejsca postojowe - 6szt.	płyty ażurowe	istniejące

INWESTYCJA REALIZOWANA ZGODNIE Z ZAPISAMI MPZP GMINY LESZNOWOLA
(Uchwała nr:
63/VII/2003 z dnia 16.04.2003,
261/XXXIV/05 z dnia 30.09.2005,
575/XLII/2010 z dnia 09.11.2010,
441/XXXI/2017 z dnia 26.05.2016)
Obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicach:
- działka nr 31/55 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 34/1 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/53 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/54 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/57 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/39 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 34/3 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/7 (teren objęty inwestycją)
- działka nr 31/40 (teren objęty inwestycją)

Podstawa prawna:
art.20 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7lipca 1994r Prawo budowlane
(z późniejszymi zmianami t.j. Dz.U. z 2016r poz. 290)
Potwierdzam zgodność mapy z mapą do celów projektowych przyjętą do zasobu PODGiK w Piasecznie z nr.P. .418.2017.6034 w dniu 15 LISTOPAD 2017r.

D1 Proj. studnia prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z wpustem deszczowym krawężnikowym
D2 Proj. studnia prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z wpustem deszczowym krawężnikowym
D3 Proj. studnia osadnikowa prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon
D4 Proj. studnia prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z wpustem deszczowym krawężnikowym
D5 Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon
D6 Proj. studnia prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z wpustem deszczowym krawężnikowym
D7 Proj. studnia osadnikowa prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon
D8 Proj. Separator substancji ropopochodnych Oleopator K Typ 3/300 żelbetowy firmy ACO DN 1200 mm z włazem typu ciężkiego klasy D400
D9 Proj. studzienka rewizyjna typu WAVIN TEGRA 600mm z włazem typu ciężkiego klasy D400
D10 Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon
D11 Proj. szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 12 m3 o wym. 3,5x2,4x1,6m firmy BETONEX z włazem typu ciężkiego klasy D400
D12 Proj. szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 12 m3 o wym. 3,5x2,4x1,6m firmy BETONEX z włazem typu ciężkiego klasy D400
D13 Proj. szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 12 m3 o wym. 3,5x2,4x1,6m firmy BETONEX z włazem typu ciężkiego klasy D400
D14 Proj. studnia Tegra 1000 z regulatorem przepływu Orifice 32/200 Q= 2l/s firmy Wavin wg odrębnego opracowania
D15 Proj. studnia włączeniowa prefabrykowana z kręgów bet. Ø1200mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon wg odrębnego opracowania
D16 Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon
D17 Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon
D18 Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon
D19 Proj. studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon
D20 Proj. studnia osadnikowa prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon wg odrębnego opracowania
D21 Proj. szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 12 m3 o wym. 3,5x2,4x1,6m firmy BETONEX z włazem typu ciężkiego klasy D400
D22 Proj. studnia Tegra 1000 z regulatorem przepływu Orifice 32/200 Q= 2l/s firmy Wavin wg odrębnego opracowania
D23 Proj. studnia włączeniowa prefabrykowana z kręgów bet. Ø1200mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon wg odrębnego opracowania
R1-R11 Rynna z rurą spustową
R1'-R5' Rynna z rurą spustową (rynny odprowadzające wody na tereny zielone)
1 - 7 Trójnik PVC
proj.kanalizacja deszczowa
proj. przyłącze kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGP

D24 Proj. studzienka rewizyjna typu WAVIN TEGRA 600mm z włazem typu ciężkiego klasy D400
D25 Proj. studzienka rewizyjna typu WAVIN TEGRA 600mm z włazem typu ciężkiego klasy D400
D26 Proj. studzienka rewizyjna typu WAVIN TEGRA 600mm z włazem typu ciężkiego klasy D400
D27 Proj. studnia włączeniowa prefabrykowana z kręgów bet. Ø1000mm z włazem żeliwnym Ø600mm typu ciężkiego klasy D400 firmy Ecol-Unicon wg odrębnego opracowania
R1-R6 Rynna z rurą spustową
1 - 3 Trójnik PVC
proj.kanalizacja deszczowa
elementy istn. kanalizacji deszczowej do likwidacji

DWIESO s.c J.G. Sowińscy USŁUGI GEODEZYJNE Zgierze, ul. Postępu 198 05-515 Mysiadło tel. 606 726 102, 604 886 544 NIP: 123-124-00-57

DWIESO s.c J.G. Sowińscy USŁUGI GEODEZYJNE Zgierze, ul. Postępu 198 05-515 Mysiadło tel. 606 726 102, 604 886 544

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
PL- ETRF 2000, PL-KRON86-NH
GEK.6640.7759.2017

powiat: piaseczyński
jednostka ewidencyjna: 141803_2 Lesznowola
obręb: 0021
miejscowość: Nowa Iwiczna
działka: 34/1, 31/53,31/54,31/55,31/57,31/39,31/7,31/40,31/41
sekcja: mapa numeryczna

Mapa uzupełniona pomiarem sytuacyjno- wysokościowym w oznaczonych granicach kolorem czerwonym zaznacza się jednocześnie, że na obszarze objętym tym zakresem mogło wystąpować dodatkowe uzbrojenie podziemne o którego braku nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych i nie dążą się wytyczć aparatemą.
Mapa powykonawcza została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi zgodnie z §80 punkt 6 Rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK z dnia 9.11.2011 r.

Piaseczno, dn 12.12.2017r.
Nr 337/17

WYKONAWCA:

GEODETA UPRAWNIONY
Jowita Sowińska
NR UPR. 16189

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PIASECZYŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1418 - 2018 - 598
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiału zasobu	31 STY. 2018
Imię i nazwisko, data i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty Piaseczyńskiego 31 STY. 2018 Ewa Winiewska Podinspektor Wydziału Geodezji i Katastru

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż. Łukasz Tamowski spec.instalacje sanitarne	LOD/0828/POOSC LOD/IS/823/08
	Opracował:	mgr inż. Renata Goszczyńska	

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamówienia: BUDOWA SZKOŁY WRAZ Z FUNKCJĄ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA IWICZNA

Tytuł projektu architektoniczno-budowlanego: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ I SALE GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNĘTRZNĄ, PARKING, OŚWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTŁOWNIA GAZOWA Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7, 31/40, obręb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

Inwestor: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytuł rys.: Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE - kanalizacja deszczowa

data: 12.2017r

nr rysunku: S-1

skala: 1:500

Opracowano systemem GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wygenerował(a) PDF (Plik powykonawczy) : Marcin Krasnopolski dn. : 2018.01.29 godz: 8:56:36. Strona 1/1
Punkty załamania granic wypełnione kolorem szarym pochodzą z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.
Położenie i atrybuty punktów granicznych mogą nie spełniać wymagań dokładnościowych przewidzianych Rozp. MRRiB w sprawie EGiB (Dz U.ij. z 2015r.poz 542 ze zm.)