

Załącznik nr 10

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - ANEKS

Zestawienie robót wymaganych przez Zamawiającego do wykonania, po których możliwe będzie dokonanie pierwszej płatności.

1. Roboty ziemne:

Zakończenie wykopu (wraz z plantowaniem jego skarp) wzdłuż osi 1 oraz wzdłuż elewacji wschodniej budynku na odcinku od osi 1 do osi 17. Ponadto wymaga się wykonania analogicznych prac wzdłuż zachodniej elewacji obiektu na odcinku od osi 1 do osi 29. Prace te należy wykonać w sposób umożliwiający ułożenie instalacji drenarskiej o której mowa w pkt. 5.

2. Konstrukcje fundamentowe :

Wymaga się wykonania:

a/ skrzyni hali sportowej (płyta + ściany żelbetowe),

b/ płyt fundamentowych Pf-1 do Pf-6 (płyty wraz ze ścianami),

c/ stopy fundamentowe osi K i osi J (stopy Sf4, Sf4a, Sf5),

d/ stopy fundamentowe zlokalizowane w osiach: 11A, 12, 13/14, 15, 16/17, 18, 18A, 19 i 20/21.

3. Konstrukcje ścian żelbetowych poziomu -1 w segmentach A i B1.

4. Konstrukcje słupów żelbetowych do wysokości starterów poziomu „0” – dotyczy wyłącznie słupów zlokalizowanych wewnątrz rzutu pomieszczeń segmentów A i B1 .

5. Roboty instalacyjne:

Instalacja drenażu docelowego wzdłuż osi 1 (bez przepompowni i zbiornika retencyjnego), oraz odcinka od osi 1 do osi 29 tego drenażu wzdłuż zachodniej elewacji obiektu, a także wzdłuż elewacji wschodniej na odcinku od osi 1 do osi 17.

WIEROWNIK
Referatu Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

mgr inż.  Andrzej Olbrysz