

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne
Adres inwestycji : Stefanowo ul. Cicha
Inwestor : Gmina Lesznowola
Adres inwestora : 05-506 Lesznowola ul.GRN 60

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Stefanowo ul. Cicha						
1	45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (338m x 0,4m x 0,8m)	m ³	108.16		
2	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVR75)	m	338		
3	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel YAKXs 4x25mm ²	m	338		
4	KNNR 5 0605-d.1 02	Montaż uziołów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6m m; kat.gruntu III (bednarka ocynkowana 25x4mm)	m	338		
5	KNNR 5 0702-d.1 02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	108.16		
6	KNNR 5 1001-d.1 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (słup stalowy, stożkowy, ocynkowy -8m)	szt.	9		
7	KNNR 5 1002-d.1 02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie dł. wysięgu 0,75m, kął rozwarcia 5stopni)	szt.	10		
8	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m (długość przewodu 8m x 9 słupów i 5m x 1wysięgnik)	kpl.przew.	10		
9	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa SGP340PC TP P3X	szt.	10		
10	KNNR 5 0717-d.1 06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	8		
11	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	26		
12	KNNR 5 0905-d.1 01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm ²	km.przew.	0.014		
13	E - 0510 0100-d.1 03	Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidrurowych	kpl.	1		
14	E - 0510 0100-d.1 01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
15	KNR 5-10 0904-d.1 01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia- SLIP 32.2	szt.	16		
16	KNNR 5 0906-d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	9		
17	E - 0510 0100-d.1 01	Demontaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
18	KNNR 5 1302-d.1 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	9		
19	KNNR 5 1304-d.1 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	9		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: