



ul. Łukowska 4 m 58

04 - 113 Warszawa tel./fax 879-81-96; 0-502-356-128

---

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, kanalizacji, teletechniki,  
elektroenergetyki, kosztorysy inwestorskie.

---

## PROJEKT REMONTU PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA

- Lokalizacja - Lesznowola, dz. ew. nr 160/1
- Inwestor - Gmina Lesznowola  
ul. Gminnej Rady Narodowej 60  
05-506 Lesznowola
- Stadium - Projekt wykonawczy
- Branża - Drogowa

## PRZEDMIAR ROBÓT

- sporządził - techn. Piotr Wilczewski  
nr upr. St-165/87

Warszawa, 04. 2008

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
remontu parkingu przy Urzędzie Gminy Lesznówola

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>A. Roboty pomiarowe</b>						
<b>CPV: 45111200-0</b>						
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy remoncie parkingu w terenie równinnym	km	0,060		
					<b>RAZEM:</b>	
<b>B. Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>CPV: 45111100-9</b>						
2.	KNNR nr 6 0806-0200 D.01.02.04	Rozebranie krawężnika beton. 15x30x100 cm	m	7		
					<b>RAZEM:</b>	
<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>CPV: 45111200-0</b>						
3.	KNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Odwiezenie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m <sup>3</sup> , z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m <sup>3</sup>	147		
4.	KNR 2-01 0201-0500 0208-0200 0407-0100 0408-0300 D.02.03.01	Wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z odległości 15 km wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	293		
5.	KNNR nr 1 0503-0500 D.02.00.00	Plantowanie terenu w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	250		
					<b>RAZEM:</b>	
<b>III. ODWODNIENIE</b>						
<b>CPV: 45111200-0; CPV: 45231300-8</b>						
6.	KNNR nr 1 0307-0200 D.03.02.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III pod przykanaliki i studzienki ściekowe	m <sup>3</sup>	200		
7.	KNNR nr 4 1424-0200 D.03.02.01	Montaż studzienek ściekowych ø 50 cm z osadnikiem głęb. 2,0 m	szt.	2		
8.	KNNR nr 4 1415-0500 D.03.02.01	Montaż studni rewizyjnej ø 1,20 m na głęb. do 3,0 m	szt.	2		
9.	KNNR nr 1 1308-0300 D.03.02.01	Ułożenie przykanalików Ø 200 z rur PVC wraz z włączeniem do istn. studni rewizyjnej	m	62		
10.	KNNR nr 4 0318-0100 D.03.02.01	Zasypanie studzienek i przykanalików	m <sup>3</sup>	180		
					<b>RAZEM:</b>	
<b>IV. POBUDOWA</b>						
<b>CPV: 45233300-2</b>						
11.	KNNR nr 6 0101-0210 04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 25 cm w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	1470		
12.	KNNR nr 6 0104-0310 D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1470		

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**remontu parkingu przy Urzędzie Gminy Lesznowola**

13.	KNNR nr 6 0113-0200 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1470		
14.	KNNR nr 6 1005-0400 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	378		
15.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	378		
					<b>RAZEM:</b>	
		<b>V. NAWIERZCHNIA</b> <b>CPV: 45233200-01, 45233100-0</b>				
16.	KNNR nr 6 0309-0211 0309-0217 D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm	m2	378		
17.	KNNR nr 6 0502-0400 D.05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8 cm	m2	412		
18.	KNNR nr 6 0502-0410 D.05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm	m2	680		
					<b>RAZEM:</b>	
		<b>VI. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI</b> <b>CPV 45233100-0</b>				
19.	KNNR nr 6 0402-0400 D.08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu kl. B-10	m3	16,6		
20.	KNNR nr 6 0401-0300 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm	m	221		
					<b>RAZEM:</b>	
		<b>VII. ROBOTY RÓŻNE</b> <b>CPV 45112600-1</b>				
21.	KNR 2-01 0110-0200	Wywiezienie karpiny	m-p	110		
					<b>RAZEM:</b>	
					<b>RAZEM BEZ VAT</b>	