

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty drogowe i zielen [CPV: 45214100-1]	
Dział nr 1.1. Parkingi i chodniki [CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych]	
1. KNNR 6 0101-0301 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 30 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne Jednostka: 100 m2	3,8800
ciąg pieszejzdny: (340,0) krawężniki: (160*0,30)	
2. KNNR 6 0101-0800 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Ręcznie - głębokość 20 cm kat.gruntu III-IV Jednostka: 100 m2	0,8850
chodniki: (75,0) obrzeża: (90*0,15)	
3. KNNR 1 0220-0100 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarką o poj. tyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, transport samochodem 5-10t Jednostka: 100 m3	1,3410
Odwiezenie ziemi z korytowania: 388,0*0,30+88,5*0,20	
4. KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2	4,1500
ciąg pieszejzdny: (340,0) chodniki: (75,0)	
5. KNNR 6 0403-0300 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: 100 m	1,6000
Krawężniki: 160	
6. KNNR 6 0404-0300 Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Jednostka: 100 m	0,9000
Obrzeża: 90,0	
7. KNNR 6 0106-0200 Warstwy odcinające zagęszczane. Ręcznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek Jednostka: 100 m2	3,4000
ciąg pieszejzdny: 340,0	

Opis robót	Ilość robót
<p>8. KNR 2-31 0115-0100</p> <p>Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; grubości 15cm, po zagęszczeniu</p> <p>Jednostka: 100 m2</p> <p>ciąg pieszejzdny: 340,0</p>	3,4000
<p>9. KNR 2-31 0115-0200</p> <p>Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy</p> <p>Krotność = 5</p> <p>Jednostka: 100 m2</p> <p>ciąg pieszejzdny: 340,0</p>	3,4000
<p>10. KNR 2-31 0511-0300</p> <p>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Płytki betonowych azurowych 60x40x10 , na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p>Jednostka: 100 m2</p> <p>ciąg pieszejzdny: 340,0</p>	3,4000
<p>11. KNR 2-31 0511-0200</p> <p>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej</p> <p>Jednostka: 100 m2</p> <p>chodniki: 75,0</p>	0,7500
<p>Dział nr 1.2. Wykonanie trawników [CPV: 45214100-1]</p>	
<p>12. KNR 2-21 0207-0200</p> <p>Orka glebogryzarką oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orką. Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III</p> <p>Jednostka: 1 ha</p> <p>0,058</p>	0,0600
<p>13. KNR 2-21 0210-0100</p> <p>Rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych. Ręczne - na terenie płaskim gr.warstwy 2 cm</p> <p>Jednostka: 1 ha</p> <p>powierzchnia tereny do obsiania trawą: 0,058</p>	0,0600
<p>14. KNR 2-21 0210-0200</p> <p>Rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych. Ręczne - na terenie płaskim dodatek za każdy następny 1 cm</p> <p>Jednostka: 1 ha</p> <p>powierzchnia tereny do obsiania trawą: 0,058</p>	0,0600
<p>15. KNR 2-21 0401-0100</p> <p>Wykonanie trawników dywanowych siewem. Bez nawożenia - kat.gruntu I-II</p> <p>Jednostka: 100 m2</p> <p>powierzchnia tereny do obsiania trawą: 580</p>	5,8000