



## Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60  
05-506 Lesznowola

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: [gmina@lesznowola.pl](mailto:gmina@lesznowola.pl) , [wojt@lesznowola.pl](mailto:wojt@lesznowola.pl)



Lesznowola, dnia 09.06.2015r.

RZP.271.4.02.03.2015

*Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przetargowym na: Mroków – nadbudowa budynku Szkoły pod nazwą: „Projekt zamienny do pozwolenia na budowę Nr 397LR/2014 z dnia 15.10.2014r.”*

*dot. Mroków – nadbudowa budynku Szkoły pod nazwą: „Projekt zamienny do pozwolenia na budowę Nr 397LR/2014 z dnia 15.10.2014r.”*

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym w dniu 03 czerwca 2015r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Zwracamy się z poniższymi pytaniami:

**Pyt. 1**

W załączonej dokumentacji na rzucie kondygnacji II wyrysowane zostało 31 szt. grzejników, natomiast w załączonym przedmiarze należy wycenić 63 szt. Prosimy o wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Podobnie jest z zaworami grzejnikowymi.

**Pyt. 2.**

W dokumentacji na rysunkach zaznaczone zostały grzejniki typ C natomiast w załączonych przedmiarach typ CV. Prosimy o wyjaśnienie jaki typ należy przyjąć do wyceny. Jeśli mają to być grzejniki typ C to dodatkowo należy wycenić zawory termostatyczne, które nie zostały ujęte w przedmiarze.

**Pyt. 3.**

Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji zostały uwzględnione zestawy czerpane typu PURMO AIR zaznaczone na rzucie dokumentacji. Dla jakiej ilości grzejników należy wycenić podane zestawy? 31szt. czy 63szt.

**Pyt. 4.**

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jakie prace instalacyjne będą wykonywane w pomieszczeniu kotłowni? Czy kotłownia posiada odpowiednią moc do planowanej rozbudowy? Czy istniejący rozdzielacz jest przystosowany do dodatkowego obiegu? Czy należy go przebudować?

**Pyt. 5.**

Czy przed przystąpieniem do rozbudowy istniejącą instalację ( wraz z grzejnikami ) należy przepłukać chemicznie z kamienia i osadów? Jeśli tak prosimy o podanie ilości grzejników w obiekcie oraz całkowita długość rurociągów z podziałem na średnice.

Instalacja wod - kan.

1. Ilości przyborów sanitarnych z załączonego przedmiaru tj. umywalek, misek ustępowych, pisuarów i zlewozmywaków znacznie odbiegają od ilości zliczonych w oparciu o rzuty. Proszę o dokładne sprecyzowanie jakie ilości należy przyjąć.

Poniżej podaję jak przedstawiają się ilości przyborów.

Przybór / ilość	Z przedmiaru	Z dokumentacji
Miska ustępowa	13	6
Umywalka	1	12
Zlewozmywak	1	2
Pisuary	5	3

### **Odpowiedzi.**

#### **Ad. pyt. 1**

Należy wycenić 31 szt. grzejników, natomiast omyłkowo opisano dodatkowe 31 szt. zamiast 31 szt. obudowy grzejnikowej. Obudowa zgodnie z przesłanym załącznikiem graficznym.

#### **Ad. pyt. 2**

Należy przyjąć typ C z dokumentacji.

#### **Ad. pyt. 3**

Czerpnie grzejnikowe przyjąć zgodnie z dokumentacją.

#### **Ad. pyt. 4.**

W kotłowni przewidziano prace budowlane w części architektonicznej dokumentacji i przedmiarze. Prace polegać będą na podniesieniu odporności ogniowej przegród budynku kotłowni wraz z wymianą stolarki w klasie ogniowej. Moc kotłowni pozostaje bez zmian, prace przyłączeniowe nowego obiektu co zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami ( bez zmian ).

#### **Pyt. 5.**

Jeżeli Wykonawca przyjmuje opróżnienie i ponowne napełnienie zładu w instalacji istniejącej co należy wykonać płukanie instalacji przed rozruchem. Należy przyjąć według wyceny własnej Wykonawcy. Projektant nie dysponuje dokładnymi danymi w tym zakresie z uwagi na brak konieczności inwentaryzacji przewodów do projektu rozbudowy.

Instalacja wod-kan:

Ilość przyborów sanitarnych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, tj.:

- pisuary – 3szt.,
- zlewozmywak – 1szt., pojedynczy z ociekaczem,
- zlew porządkowy ( basen gospodarczy ) – 1sz.,
- umywalki – 12szt.,
- miski ustępowe – 6szt.

## OSŁONY GRZEJNIKOWE

Oslony grzejników montowane we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci - toalety, korytarze, hol, klatki schodowe, sale lekcyjne.

Oslony wykonane z lakierowanej płyty MDF. Wszystkie kanty i rogi zaokrąglone. Kolorystyka zgodna z opisem (jasny popiel)

Przykładowe rozwiązania:



Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Zastępca Wójta mgr Marek Ruszkowski