

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne
Adres inwestycji : Lesznowola ul. Okrężna
Inwestor : Gmina Lesznowola
Adres inwestora : 05-506 Lesznowola ul.GRN 60

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Lesznowo ul. Okrężna						
1	45316110-9	LINIA KABLOWA - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (677m x 0,4m x 0,8m)	m ³	216.64		
2	KNNR 5 0724-d.1 02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	2		
3	KNNR 5 0723-d.1 02	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami (rura SRS75)	m	8		
4	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVR75)	m	804		
5	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	812		
6	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel układany w fundamencie i słupie (39x1,5m)	m	58.5		
7	KNNR 5 0605-d.1 02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III (bednarka ocynkowana 25x4mm)	m	685		
8	KNNR 5 0702-d.1 02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	216.64		
9	KNNR 5 1001-d.1 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (słup stalowy, stożkowy, ocynkowy -7m)	szt.	20		
10	KNNR 5 1002-d.1 02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie (wys. wysięgnika 1m, dł. wysięgu 1,5m, kąt rozwarcia 10stopni)	szt.	20		
11	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m (długość przewodu 9m x 20 słupów)	kpl.przew.	20		
12	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa + lampa SON PIA 70 (oprawa SGP340PC TP P1)	szt.	20		
13	KNNR 5 0717-d.1 06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych (słup nr 3)	m	8		
14	KNNR 5 0726-d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	40		
15	KNR 5-10 0904-d.1 01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia-	szt.	4		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2	45316110-9	LINIA NAPOWIETRZNA - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego					
16	KNNR 9 1001-d.2 06	Wymiana słupów oświetleniowych o masie 890-1100 kg (ŻN 10 na E 10,5/4,3)	szt	1			
17	KNNR 5 0905-d.2 01	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² (wsp. 0,6)	km.przew.	0.122			
18	KNNR 5 0905-d.2 01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm ²	km.przew.	0.122			
19	E - 0510 0100-d.2 03	Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych (ASXSn 4x35 - 8m)	kpl.	1			
20	E - 0510 0100-d.2 01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1			
21	KNNR 5 0906-d.2 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	9			
22	KNNR 5 0701-d.2 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (5m x 0,4m x 0,8m)	m ³	1.6			
23	KNNR 5 0705-d.2 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVR75)	m	5			
24	KNNR 5 0713-d.2 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	5			
25	KNNR 5 0702-d.2 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	1.6			
26	E - 0510 0100-d.2 01	Demontaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1			
27	KNNR 5 1304-d.2 05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	25			
28	KNNR 5 1302-d.2 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	20			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: