



ul. Łukowska 4 m 58
04 - 113 Warszawa tel./fax 879-81-96; 0-502-356-128


Projektowanie w zakresie dróg, ulic, kanalizacji, teletechniki,
elektroenergetyki, kosztorysy inwestorskie.

PROJEKT OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ DZIAŁ VI MAGDALENKA

- Lokalizacja - Magdalenka, dz. nr ew. 2083; 2090; 2097; 2095;
1886/3; 2084; 2085; 2086; 2087; 2088; 2091;
2092; 2093
gm. Lesznówola
- Inwestor - Gmina Lesznówola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznówola
- Stadium - Projekt budowlano-wykonawczy
- Branża - Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT (ODWODNIENIE + NAWIERZCHNIA)

sporządził - techn. Piotr Wilczewski
nr upr. St-165/87 - drogi

Piotr Wilczewski
drogowe st-165/87


Warszawa, 04. 2009

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę obsługi komunikacyjnej osiedla "Willa Magdalena"
w Magdalence, gm. Lesznowola

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I. ODWODNIENIE CPV: 45231300-8						
1.	KNNR nr 4 1424-0200 D.03.04.01	Montaż studni ściekowej Ø 50 cm z osadnikiem głęb. 2,0 m z wykopem w gruncie kat. III i zasypaniem	szt.	24		
2.	KNNR nr 4 0604-0600 D.03.04.01	Studnie chłonne Ø 120 cm głęb. 4,0 m	szt.	55		
3.	KNNR nr 4 1308-0300 D.03.04.01	Ułożenie przykanalika Ø 200 z rur PCV wraz z wykopem w gruncie kat. III i zasypaniem	m	140		
					RAZEM:	
II. NAWIERZCHNIA CPV: 45233200-01, 45233100-0						
4.	KNNR nr 6 1005-0400 D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	18750		
5.	KNNR nr 6 1005-0700 D.04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem	m2	7080		
6.	KNNR nr 6 0308-0301 0308-0308 D.05.03.05/01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm	m2	7080		
7.	KNNR nr 6 0502-0400 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na warstwie piasku grub. 3 cm	m2	11514		
8.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm na warstwie piasku grub. 3 cm na progach	m2	156		
					RAZEM:	
III. ROBOTY RÓŻNE						
9.	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych	szt.	15		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	