



ul. Łukowska 4 m 58


04 - 113 Warszawa tel./fax 879-81-96; 0-502-356-128

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, kanalizacji, teletechniki,
elektroenergetyki, kosztorysy inwestorskie.

PROJEKT BUDOWY ULICY PROJEKTOWANEJ ORAZ ULIC MAŁEJ, ŚRODKOWEJ I SKRAJNEJ

- Lokalizacja** - Łazy, dz. ew. nr 15; 8; 16; 25
gm. Lesznówola
- Inwestor** - Urząd Gminy Lesznówola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznówola
- Stadium** - Projekt budowlano-wykonawczy
- Branża** - Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT

- sporządził** - techn. Piotr Wilczewski 
nr upr. St-165/87

Warszawa, 12. 2007

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ulicy Projektowanej oraz Małej, Środkowej i Skrajnej
w Łazach, gm. Lesznówola

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
A. Roboty pomiarowe CPV: 45111200-0						
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	0,897		
					RAZEM:	
C. Wycinka drzew CPV: 45112600-1						
2.	KNNR nr 1 0101-0100 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm z karczowaniem pni	szt.	2		
3.	KNNR nr 1 0101-0200 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm z karczowaniem pni	szt.	5		
4.	KNNR nr 1 0101-0300 D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm z karczowaniem pni	szt.	3		
					RAZEM:	
II. ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0						
5.	KNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Odwiezenie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m ³ , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m ³	2772		
6.	KNR 2-01 0201-0500 0208-0200 0311-0100 D.02.03.01	Wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z zagęszczeniem	m ³	65		
7.	KNR 2-01 0503-0500 D.06.01.01	Plantowanie terenu w gruncie kat. III po robotach drogowych	m ²	600		
					RAZEM:	
III. ODWODNIENIE CPV 45231300-8						
8.	Kalkulacja własna	Wykonanie ścieku skarpowego	szt	1		
					RAZEM:	
IV. POBUDOWA CPV: 45233300-2						
9.	KNNR nr 6 0101-0300 D.04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 50 cm w gruntach kat. II-IV 1850,66 + 1620,38 + 125,21 = 3596 m ²	m ²	3596		
10.	KNNR nr 6 0101-0300 D.04.01.01	Wykonanie koryta o głęb. 45 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	1623		
11.	KNNR nr 6 0104-0310 D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3596		

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ulicy Projektowanej oraz Małej, Środkowej i Skrajnej
w Łazach, gm. Lesznówola

12.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m2	3596		
13.	KNNR nr 6 0113-0100 0113-0400 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1623		
					RAZEM:	
		V. NAWIERZCHNIA CPV: 45233200-01, 45233100-0				
14.	KNNR nr 6 0502-0400 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na warstwie piasku grub. 3 cm	m2	5094		
15.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm na warstwie piasku grub. 3 cm (progi)	m2	125		
					RAZEM:	
		VI. ŁAWA; KRAWĘŻNIKI; ŚCIEKI CPV 45233100-0				
16.	KNNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01	Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu kl. B-10	m3	163		
17.	KNNR nr 6 0401-0300 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm	m	1840		
18.	KNNR nr 6 0502-0201 D.08.05.01	Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej Holland	m	425		
					RAZEM:	
		VII. CHODNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
19.	KNNR nr 6 0102-0100 D.04.01.01	Koryto o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników w gruntach kat. II-IV	m2	648		
20.	KNNR nr 6 0112-0500 D.04.04.01	Warstwa podbudowy z pospólki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	648		
21.	KNNR nr 6 0502-0100 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej, układane na podsypce z piasku grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	648		
22.	KNNR nr 6 0404-0400 D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	340		
					RAZEM:	
		VIII. WJAZDY CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
23.	KNNR nr 6 0102-0300 D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 40 cm w gruntach kat. II-IV	m2	192		
24.	KNNR nr 6 0104-0100 D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	192		
25.	KNNR nr 6 0113-0200 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	192		

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę ulicy Projektowanej oraz Małej, Środkowej i Skrajnej
w Łazach, gm. Lesznówola

26.	KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	192		
					RAZEM:	
		IX. OZNAKOWANIE CPV: 45233290-5				
27.	KNNR nr 6 0702-0500 D.07.02.01	Znaki ostrzegawcze	szt	17		
28.	KNNR nr 6 0702-0400 D.07.02.01	Znaki zakazu i nakazu	szt.	3		
29.	KNNR nr 6 0702-0600 D.07.02.01	Znaki informacyjne - tabliczki	szt	24		
30.	KNNR nr 6 0702-0101 D.07.02.01	Słupki do znaków	szt	24		
31.	KNNR nr 6 0705-0701 D.07.01.01	Malowanie progów	m2	30		
32.	KNNR nr 6 0701-0100	Ustawienie balustrady	m	320		
					RAZEM:	
		X. ROBOTY RÓŻNE CPV: 45233141-9				
33.	KNR 0231 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory gazowe	szt.	8		
34.	KNR 0231 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe	szt.	5		
35.	KNR 0231 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wazy studni rewizyjnych	szt.	11		
36.	Kalkulacja własna	Przełożenie kabla nn	m	80		
37.	Kalkulacja własna	Przestawienie słupów nn (latarni)	szt.	8		
					RAZEM:	
					RAZEM:	