

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : ODWODNIENIE ODCINKOWE ULICY W MYSIADLE

ADRES INWESTYCJI : MYSIADŁO, UL. OGRODOWA

INWESTOR : GMINA W LESZNOWOLI

ADRES INWESTORA : 05-503 LESZNOWOLA, UL. GRN 63

SPORZADZIŁ KALKULACJE : ANNA UTRATA

DATA OPRACOWANIA : 01.09.2009

mgr inż. Anna Utrata  
uprawniona do projektowania,  
kierowania i nadzorowania  
robotami w zakresie budownictwa drogowego  
Wz. 768/03**NARZUTY**podatek VAT [V] ..... %  $\Sigma(R, M, S)$ 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

:

:

zł

zł

zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :


INWESTOR :

Data opracowania  
01.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm 2*0.8+1.6+5.3*2+10.0+37.0	m		
			m	60.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.800</b>
2	KNR 2-31 0803-01,02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm 1.6*0.8+5.2*1.0+(10.0+37.0)*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.580</b>
3	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na parkingu i chodniku 5.5*0.5+1.6*0.8+1.7*37.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.930</b>
4	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 5.5*0.5+1.6*1.6+5.3*1.0+(10.0+37.0)*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.710</b>
5	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowytadowczymi na odległość do 3 km 2*1.6*1.6*2.0+5.3*1.0*1.6+(37.0+3.0+0.5)*1.3*1.5+2*2.5*1.5*2.0+2.5*2.5*2.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	125.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.195</b>
6	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR-W 2-18 0408-02	Przykanalik z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 7.0+1.5	m		
			m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
8	KNR 2-18 0613-03,04 analogia	Studnie chłonne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 2 m 3	stud.		
			stud.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 2-18 0613-01 analogia	Studnie chłonne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 2,0 m 1	stud.		
			stud.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 37.0	m		
			m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
11	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie urządzeń odwadniających gruntem sypkim 125.2-3.14*0.25*(0.5*0.5*2.0*2+0.18*0.18*6.3+1.5*1.5*2.0*3+0.28*0.28*37.0)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	111.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.380</b>
12	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ścieki betonowa zwykła (5.5+10.0+37.0)*0.2*0.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
13	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 53.0	m		
			m	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
14	KNR 2-31 0109-03,04	Podbudowa betonowa bez dyatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na przekopie jezdni 7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
15	KNR 2-31 0311-01,04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm 7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
16	KNR 2-31 0311-05,06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,6*0,8+37,0*1,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.180</b>

  
 Anna Utrata  
 uprawniona do projektowania,  
 kierowania i nadzorowania  
 wstąpić w zakresie budownictwa drogowego  
 VdB 788/93