



ul. Łukowska 4 m 58

04 - 113 Warszawa tel./fax 879-81-96; 0-502-356-128

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, kanalizacji, teletechniki,
elektroenergetyki, kosztorysy inwestorskie.

PROJEKT BUDOWY PARKINGU PRZY UL. KS. SŁOJEWSKIEGO (strona północno-wschodnia)

| | | |
|--------------------|---|--|
| Lokalizacja | - | Łazy, gm. Lesznówola dz. nr ew. 1605 |
| Inwestor | - | Gmina Lesznówola ul. Gminnej Rady Narodowej 60 05-506 Lesznówola |
| Stadium | - | Projekt budowlano-wykonawczy |
| Branża | - | Drogowa |

PRZEDMIAR ROBÓT

| | | |
|-------------------|---|--|
| sporządził | - | techn. Piotr Wilczewski nr upr. St-165/87 |
|-------------------|---|--|

Warszawa, 05. 2008

PRZEDMIAR ROBÓT
budowy parkingu przy ul. ks. Słojewskiego (strona północno-wschodnia)
w Magdalence, gm. Lesznówola

| L.p. | Podstawa wyceny Numer ST | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
|------|---|---|-------------|-------------|---------------|---------|
| | | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| | | A. Roboty pomiarowe | | | | |
| | | CPV: 45111200-0 | | | | |
| 1. | KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy budowie parkingu w terenie równinnym | km | 0,110 | | |
| | | | | | RAZEM: | |
| | | B. Roboty rozbiórkowe | | | | |
| | | CPV: 45111100-9 | | | | |
| 2. | KNNR nr 6 0802-0410 D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm | m2 | 78 | | |
| 3. | KNNR 0401 0108-0900 D.01.02.04 | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 10 km | m3 | 5,6 | | |
| | | | | | RAZEM: | |
| | | II. ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| | | CPV: 45111200-0 | | | | |
| 4. | KNNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00 | Odwiezenie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV | m3 | 147 | | |
| 5. | KNNR 2-01 0503-0300 D.06.01.01 | Plantowanie poboczy w gruncie kat. III | m2 | 50 | | |
| 6. | KNNR 2-01 0507-0100 D.06.01.01 | Humusowanie warstwy grub. 5 cm z obsianiem | m2 | 50 | | |
| | | | | | RAZEM: | |
| | | III. PODBUDOWA | | | | |
| | | CPV: 45233300-2 | | | | |
| 7. | KNNR nr 6 0101-0200 0101-0300 D.04.01.01 | Wykonanie koryta o głęb. 45 cm w gruntach kat. II-IV | m2 | 409 | | |
| 8. | KNNR nr 6 0104-0310 D.04.02.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 409 | | |
| 9. | KNNR nr 6 0113-0600 D.04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm | m2 | 409 | | |
| | | | | | RAZEM: | |
| | | IV. NAWIERZCHNIA | | | | |
| | | CPV: 45233200-01, 45233100-0 | | | | |
| 10. | KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm | m2 | 409 | | |
| 11. | KNNR nr 6 0502-0401 D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm - progi zwalniające w tym 8 szt. na ul. Brzozowej i Parkowej oraz 6 szt. na ul. Sosnowej | m2 | 450 | | |
| | | | | | RAZEM: | |

PRZEDMIAR ROBÓT
budowy parkingu przy ul. ks. Słowieskiego (strona północno-wschodnia)
w Magdalence, gm. Lesznówola

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--|-----|------|---------------|--|
| | | V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0 | | | | |
| 12. | KNR 2-31 0402-0400 D.08.01.01 | Wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu kl. B-10 | m3 | 11,2 | | |
| 13. | KNR nr 6 0401-0200 D.08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 149 | | |
| | | | | | RAZEM: | |
| | | VI. CHODNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233100-0, 45233253-7; | | | | |
| 14. | KNR nr 6 0102-0100 D.04.01.01 | Koryto o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników w gruntach kat. II-IV | m2 | 63 | | |
| 15. | KNR nr 6 0502-0100 D.08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej, układane na podsypce z piasku grub. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 63 | | |
| 16. | KNR nr 6 0404-0400 D.08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 121 | | |
| | | | | | RAZEM: | |
| | | VIII. OZNAKOWANIE CPV: 45233290-5 | | | | |
| 17. | KNR nr 6 0702-0500 D.07.02.01 | Znaki ostrzegawcze | szt | 40 | | |
| 18. | KNR nr 6 0702-0400 D.07.02.01 | Znaki zakazu i nakazu | szt | 8 | | |
| 19. | KNR nr 6 0702-0600 D.07.02.01 | Znaki informacyjne | szt | 4 | | |
| 20. | KNR nr 6 0702-0600 D.07.02.01 | Tabliczki do znaków | szt | 46 | | |
| 21. | KNR nr 6 0702-0101 D.07.02.01 | Słupki do znaków | szt | 44 | | |
| 22. | KNR nr 6 0705-0501 D.07.01.01 | Malowanie progów zwalniających i przejść dla pieszych | m2 | 108 | | |
| | | | | | RAZEM: | |
| | | | | | RAZEM: | |