

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ks. Słowieskiego w Magdalence na terenie Gminy Lesznowola
ADRES INWESTYCJI : odc. ok. 500 m od ul. Jesionowej (dz. nr ew. 2098)
INWESTOR : Gmina Lesznowola
ADRES INWESTORA : 05-506 Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60
BRANŻA : drogi

SPORZĄDZIŁ : "B.O.P. i I." - tech. Tadeusz Olszewski
DATA OPRACOWANIA : listopad 2008 r.

OPRACOWAŁ:

Data opracowania
listopad 2008 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ks. Słowieskiego na odc. ok. 500 m od ul. Jesionowej (dz. nr ew. 2098) w Magdalence na terenie Gminy Lesznowola. ROBOTY DROGOWE.
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
PRZEDMIAR ROBÓT - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ks. Słowieskiego na odc. ok. 500 m od ul. Jesionowej (dz. nr ew. 2098) w Magdalence na terenie Gminy Lesznowola. ROBOTY DROGOWE.				
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE (kod wg CPV 45111000-8)	45111000-8	1	9
2	PODBUDOWY (kod wg CPV 45233320-8)	45233320-8	10	15
3	ŁAWY, KRAWĘŻNIKI I NAWIERZCHNIE(kod wg CPV 45233220-7)	45233220-7	16	22
4	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH (kod wg CPV 45112710-5)	45112710-5	23	24
5	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		25	26
5.1	Demontaż i instalowanie znaków drogowych	45233290-8	25	26

PRZEDMIAR ROBÓT - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ks. Stojewskiego na odc. ok. 500 m od ul. Jesionowej (dz. nr ew. 2098) w Magdalence na terenie Gminy Lesznowola. ROBOTY DROGOWE.
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6 d.2 0112-05	D-04.04.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pod nawierzchnię: * chodników z kostki bet. 1091.6 A (suma częściowa)	m ²		
			* chodników z płyt bet. 40x40 cm 11.2 B (suma częściowa)	m ²	1 091.60 ----- 1 091.60 11.20 ----- 11.20	
					RAZEM	1 102.80
3	45233220-7		ŁAWY, KRAWĘŻNIKI I NAWIERZCHNIE(kod wg CPV 45233220-7)			
16	KNR 2-31 d.3 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 (5+5+12.3)*0.065 (10.5+23.1+10.6+10.5+10.1+10.5+11.0)*0.065 (4.5+4.3+4.5+4.6+4.5+4.1+4.5+5.0)*0.065	m ³		
				m ³	1.45	
				m ³	5.61	
				m ³	2.34	
					RAZEM	9.40
17	KNR 2-31 d.3 0402-03	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B-15 (10*14.8+15.3+15.4+14.9+14.9+17.3+17.4)*0.25*0.1	m ³		
				m ³	6.08	
					RAZEM	6.08
18	KNNR 6 d.3 0401-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 5+5+12.3 10.5+23.1+10.6+10.5+10.1+10.5+11.0 4.5+4.3+4.5+4.6+4.5+4.1+4.5+5.0 10*14.8+15.3+15.4+14.9+14.9+17.3+17.4	m		
				m	22.30	
				m	86.30	
				m	36.00	
				m	243.20	
					RAZEM	387.80
19	KNNR 6 d.3 0404-05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 13.9+16.2+21.4+16.6+4.5+2.8+26.9+16.3+6.6+3.9+10.4+11.3+38.2+2+4.5+25.9+4.5+3.1+25.2+18.8+5.5+1.5+12.1+12.1+116+4+111.3+125.8+125.8+29.4+21.4+1.7+1.5+1.7+1.5+1.5+1.7+1.7+1.5+1.7+1.5+2+1.7	m		
				m	857.60	
					RAZEM	857.60
20	KNNR 6 d.3 0502-03	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1091.6	m ²		
				m ²	1 091.60	
					RAZEM	1 091.60
21	KNNR 6 d.3 0502-03	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazdy 511.9	m ²		
				m ²	511.90	
					RAZEM	511.90
22	KNNR 6 d.3 0503-03 + KNNR 6 0503-04 analogia	D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x6 cm "dotykowych" żółtych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 11.2	m ²		
				m ²	11.20	
					RAZEM	11.20
4	45112710-5		ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH (kod wg CPV 45112710-5)			
23	KNNR 1 d.4 0501-01	D-02.00.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 12.9+16.2+44+15.7+2.5+1.8+15.3+4.6+2.7+48.2+11.4+80-48.7+59+1+2.5+23.9+2.5+2.1+46.1+17.8+3.5+0.5+33+12.1+136.5+2+120+188.6+148.3+41.7+32	m ²		
				m ²	1 079.70	
					RAZEM	1 079.70
24	KNNR 1 d.4 0507-01	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. poz.23	m ²		
				m ²	1 079.70	
					RAZEM	1 079.70
5			STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
5.1	45233290-8		Demontaż i instalowanie znaków drogowych			
25	KNNR 6 d.5.1 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt.		
				szt.	3	
					RAZEM	3
26	KNNR 6 d.5.1 0702-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu o pow. do 0.3 m2	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ks. Stojewskiego na odc. ok. 500 m od ul. Jesionowej (dz. nr ew. 2098) w Magdalence na terenie Gminy Lesznówola. ROBOTY DROGOWE.
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			- typu "B"/"C" 3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00