

LP.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j. m.	Poszcz.	Razem
12	45200000-9	ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY			
837 12.d 1	KNR-W 2-01 0203-1 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km 150.00	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
838 12.d.1	KNR-W 2-01 0212-11	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1 .20 m ³ na odkład w gruncie kat. III 150.00	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
839 12.d.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. MV 60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
840 12.d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm 60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
841 12.d.1	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
842 12.d.1	wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 10Qm ³ wg projektu 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
843 12.d.1	KNR-W 2-15 0108-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	m	80.000	
				RAZEM	80.000
844 12.d.	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz. 2	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
845 12.d.1	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
846 12.d.1	KNR-W 2-01 0606-01	Igłofiltry o śr do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m 8	szk.	8.000	
				RAZEM	8.000
847 12.d.1	wycena indywidualna	Pompowanie oczyszczające wykopu.	godz.	50.000	
				RAZEM	50.000