

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Oświetlenie uliczne
Adres inwestycji : Łazy ul. Sasanki
Inwestor : Gmina Lesznowola
Adres inwestora : 05-506 Lesznowola ul.GRN 60

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Łazy ul. Sasanki						
1	45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego				
1	KNNR 5 0701-d.1 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (224m x 0,4m x 0,8m)	m ³	71.7		
2	KNNR 5 0705-d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DVR75)	m	224		
3	KNNR 5 0713-d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- kabel YKY 3x10mm ²	m	224		
4	KNNR 5 0702-d.1 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	71.7		
5	KNNR 5 1001-d.1 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych (słup stalowy, stożkowy, ocynkowy -6m)	szt.	8		
6	KNNR 5 1002-d.1 02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie (dł. wysięgu 0,5m, kąt rozwarcia 10stopni)	szt.	8		
7	KNNR 5 1003-d.1 03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m (długość przewodu 6m x 8 słupów i 1m x 1 wysięgnik)	kpl.przew.	8		
8	KNNR 5 1004-d.1 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa SGP340PC 50W	szt.	8		
9	KNNR 5 0717-d.1 06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m	10		
10	KNNR 5 0905-d.1 01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm ²	km.przew.	0.04		
11	E - 0510 0100-d.1 01	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
12	KNNR 5 0906-d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	10		
13	E - 0510 0100-d.1 01	Demontaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
14	KNNR 5 1302-d.1 03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: