
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT OŚRODKA ZDROWIA - SKRZYDŁO LEWE ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
ADRES INWESTYCJI : MROKÓW , UL.GÓRSKIEGO 6
INWESTOR : URZĄD GMINY LESZNOWOLA
ADRES INWESTORA : 05-506 LESZNOWOLA UL.GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.KAROLAK
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2011 R.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODY CPV;
1.Roboty rozbiórkowe 45111100-9
2.Wywóz gruzu - 45111220-2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2011 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Lewe skrzydło					
1 Roboty towarzyszące i zabezpieczające					
1	kalkulacja	Demontaż mebli - wyposażenia na czas remontu wywiezienie do magazynu , po remoncie dowóz i ponowny montaż - przed wyceną zapoznać się z obiektem	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem	m ²		
d.1	2003-02	obustr.jednowarstw.100-01 - odcięcie remontowanych powierzchni w celu ułatwienia funkcjonowania obiektu	m ²	22.50	
				RAZEM	22.50
2 Roboty sanitarne					
3	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
4	KNR 4-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
d.2	0132-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.2	0235-03	9	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
6	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR 4-02	Demontaż kabiny natryskowej z brodzikiem	kpl.		
d.2	0235-07 analogia	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0233-06	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.2	0233-08	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowe z ociekaczem 1 szt , jednokomorowy z ociekaczem 4 szt , jednokomorowe bez ociekacza 4 szt	szt.		
d.2	0220-05	9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
12	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
d.2	0221-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.2	0233-03	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	S-215 0500-	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
d.2	06	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	S-215 0500-	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
d.2	01	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
16	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm jedna bateria otwierana łokciem w gabinecie zabiegowym do uzgodnienia z personelem	szt.		
d.2	0115-02	11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
17	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2	0208-03	12	szt.	12.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.00
18	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 2-15 0231-01 analogia	Montaż kabiny natryskowej z brodzikiem i panelem natryskowym typ uzgodnić z Inwestorem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	Pokrywanie podłóg kod CPV 45431200-9				
20	KNR 0-12 1118-04 SST 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną w kosztorysie podstawowym policzono na całej powierzchni , Inwestor życzy sobie ułożenie tarketu w gabinetach	m ²		
		-48	m ²	-48.00	
				RAZEM	-48.00
21	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket z wywinieciem na ściany	m ²		
		48	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
4	Roboty elektryczne				
22	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych - wyłącznik przełącznik , gniazdo	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
23	KNR 4-03 1124-05	Demontaż łączników instalacyjnych z tworzyw sztucznych -uszczelnionych	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
24	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych - jarzeniowych 2*30W	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
25	KNR 4-03 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
26	KNR 5-08 0301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu gazobetonowym	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
27	KNR 5-08 0303-07	Montaż na gotowym podłożu puszek 60,70 do wyłączników i gniazd	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
28	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
29	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd podwójnych wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
30	KNR 5-08 0503-02	Przygotowanie podłoża do mocowania opraw	kpl.		
		15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
31	KNR 5-08 0514-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
5	Wywóz gruzu - kod CPV 45111220-0				
32	KNR 4-01 0108-11 SST 1	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		102.06	m ³	102.06	
				RAZEM	102.06
33	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km na odległość do 10 km ze złożonością = 9	m ³		
		102.06	m ³	102.06	
				RAZEM	102.06